



ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่
และสภาพแวดล้อม สำหรับผู้ช่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่และผู้สูงอายุ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คำนำ

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อให้ได้ฐานข้อมูล/ข้อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในจัดทำหรือออกแบบพัฒนาและประเมินอาคารโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถปรับใช้การออกแบบและพัฒนาอาคารสำหรับโรงพยาบาลสถานบริการสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงการสร้างกระบวนการสำหรับตรวจสอบ ปรับใช้ และขยายผลเรื่องการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานอาคาร อาทิ ด้านการจัดการเส้นทางและพื้นที่อพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ต้องสอดคล้องกับทิศทางตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (SERVICE PLAN) และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของประชาชน คือ ลดอัตราการป่วย ลดอัตราตาย ลดระยะเวลารอคอยและลดความแออัดโดยมีกระบวนการดำเนินการ คือ วิเคราะห์ส่วนขาด (GAP ANALYSIS) และวางแผนสนับสนุนเพื่อให้มีศักยภาพในการดำเนินการจัดบริการสุขภาพ ตามเป้าหมายแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (SERVICE PLAN) ที่กำหนดให้การพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อมนับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน (BASIC FACILITIES) ให้มีมาตรฐานสากลถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับใช้เป็นเครื่องมือหรือกรอบการอ้างอิง (FRAME OF REFERENCE)

คณะทำงานโครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2569

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
คำนำ	I
สารบัญ	II
ความเป็นมา	III
ภาพรวม	IV
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	
ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม	VI
คำอธิบายเลขรหัสเกณฑ์การประเมิน	IX
BSH1 ด้านอาคาร (Building)	1
BSH2 ด้านสถานที่ (Place)	32
BSH3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities)	60
ภาคผนวก	125

ความเป็นมาของการจัดทำข้อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านอาคาร
สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก :รวมถึงสภาพแวดล้อม

ซึ่งมาตรฐานด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
รวมถึงสภาพแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของประกาศกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ประกาศ ณ
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564

และสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (สถานพยาบาล
ภาครัฐ) ได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561 ข้อ 4 แต่ยังคงดำเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อ 5 ของประกาศ



ภาพรวม

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพเป็นข้อกำหนดหรือเกณฑ์การเฝ้าระวังและประเมินมาตรฐานสถานบริการสุขภาพภาครัฐของประเทศโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดขึ้นและประกาศบังคับใช้ ภายใต้พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 (มาตรา 5) เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 55 ที่บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชน ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชน มีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา 5 โดยการดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความพร้อมในกิจการให้บริการ ด้านการบริการสุขภาพและสาธารณสุขให้ประชาชนของประเทศ

ตามนโยบายการปฏิรูปประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรไทยด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี มีนโยบายการปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) ในปี 2569 ประเทศไทย จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งจะเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่

เดียวกัน และมีอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน อัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 14 ขึ้นไป ทำให้ต้องมีการเตรียมการรับมือ

อีกทั้งจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลภาครัฐตระหนักถึงสังคมผู้สูงอายุและมีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงการผลักดันนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน โดยการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน ตามนโยบาย Smart Energy and Climate Action: SECA ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงเรื่อง นโยบาย SMART ENERGY AND CLIMATE ACTION : SECA (ตามหนังสือ สธ 0207.05.4/289 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567) การขับเคลื่อนนโยบายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ต้องสอดคล้องกับทิศทางตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (SERVICE PLAN) และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของประชาชน

มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม หมายรวมถึง อาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก อื่นๆ ประกอบด้วยมาตรฐานด้านสถาปัตยกรรม ด้านสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ด้านภูมิทัศน์ ด้านวิศวกรรมโครงสร้างด้านวิศวกรรมระบบที่สำคัญต่าง ๆ (ไฟฟ้า เครื่องกล สุขภาพและสิ่งแวดล้อม) มีความมุ่งหวังเพื่อส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของโรงพยาบาลให้มีการดำเนินการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้อาคารมีความปลอดภัย และมีความสะดวกสบายในการใช้งาน ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลง มีการออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและสร้างเสริมแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน และส่วนสำคัญคือเพื่อกำกับให้สถานบริการสุขภาพมีมาตรฐานด้านอาคารสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ



ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
(การประเมินส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน พ.ศ.)

โรงพยาบาล.....

จำนวน.....เตียง

ขนาดของสถานพยาบาล

- ☐ โรงพยาบาลขนาดเล็ก (30-60 เตียง)
☐ โรงพยาบาลขนาดกลาง (90-120 เตียง)
☐ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (120 เตียงขึ้นไป)

ลักษณะสถานพยาบาล

- ☐ โรงพยาบาลทั่วไป ☐ โรงพยาบาลทันตกรรม ☐ โรงพยาบาลกายภาพบำบัด
☐ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ☐ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
☐ โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ☐ โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย
☐ โรงพยาบาลเฉพาะทาง.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป :: ลักษณะอาคารของโรงพยาบาล

สภาพกายภาพโดยทั่วไป ☐ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ☐ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
☐ ขึ้นส่วนสำเร็จรูป

ประเภทอาคาร ☐ อาคารสาธารณะ

- ☐ อาคารขนาดใหญ่ (พื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือพื้นที่รวมทั้งหมด เกิน 1,000 ตร.ม.)
☐ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่เกิน 10,000 ตร.ม.)
☐ อาคารสูง (ความสูงอาคารตั้งแต่ 23 ม. ขึ้นไป)

พื้นที่โรงพยาบาล.....

จำนวนอาคาร.....

อาคารที่ 1 อายุของอาคาร.....ปี จำนวน.....ชั้น

อาคารที่ 2 อายุของอาคาร.....ปี จำนวน.....ชั้น

อาคารที่ 3 อายุของอาคาร.....ปี จำนวน.....ชั้น

อาคารที่ 4 อายุของอาคาร.....ปี จำนวน.....ชั้น

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันที่ เดือน ปี พ.ศ.

ข้อมูลอาคาร

1. ชื่ออาคาร/ตึก
เลขที่แบบ..... ออกแบบเมื่อพ.ศ..... ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพ.ศ.....

2. ประโยชน์ใช้สอยหลัก

- ☐ อาคารผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการนอก (OPD: Out Patient Department)
- ☐ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER: Emergency Room)
- ☐ อาคารวินิจฉัยและบำบัดรักษา (Diagnostic and Treatment)
- ☐ อาคารผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการใน (Ward)
- ☐ อาคารสนับสนุนบริการ (SERVICE SUPPORT) เช่น อาคาร ซักฟอก จำกกลาง อาคารคลังยา
- ☐ อาคารสำนักงาน/อำนวยการ (Administration / Office)
- ☐ อาคารสถานีนามัย / ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Center) / ศูนย์แพทย์ชุมชน-เมือง
- ☐ อาคารพักอาศัย (Residential)
- ☐ อาคารการศึกษา (Study) สันทนาการ (Recreation) และอเนกประสงค์ (Multi-Purpose)
- ☐ อาคารสวัสดิการและสิ่งก่อสร้างอำนวยความสะดวก (Facilities)

3. ข้อมูลกายภาพและการใช้งานของอาคาร (ให้กรอกข้อมูลเท่าที่มี)

- 1) จำนวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไม่รวมชั้นลอย)ชั้น
- 2) จำนวนชั้นใต้ระดับพื้นดิน.....ชั้น
- 3) ความสูงอาคาร.....เมตร
- 4) พื้นที่อาคาร.....ตารางเมตร
- 5) พื้นที่จอดรถ.....คัน.....ตารางเมตร
- 6) จำนวนเตียง.....เตียง
- 7) จำนวนบันไดต่อเนื่องทั้งหมดที่นำคนออกสู่ชั้นพื้นดิน.....บันได
- 8) จำนวนบันไดหนีไฟ.....บันได
- 9) จำนวนลิฟต์โดยสารหรือลิฟต์ขนของ.....ตัว
- 10) จำนวนลิฟต์ดับเพลิง.....ตัว
- 11) จำนวนบันไดเลื่อน.....ตัว

4. ระบบประกอบอาคาร

- ☐ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
- ☐ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ☐ ระบบขนส่งภายในอาคาร
- ☐ ระบบสุขาภิบาลและบำบัดน้ำเสีย
- ☐ ระบบการป้องกันอัคคีภัย
- ☐ ระบบก๊าซทางการแพทย์

5. สถานที่ตั้งอาคาร อยู่ในพื้นที่บริเวณที่ต้องมีการกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

☐ บริเวณที่ ๑ หมายความว่า บริเวณหรือพื้นที่ ที่ ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอาคาร อาจได้รับผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

(จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเลย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดหนองคาย)

☐ บริเวณที่ ๒ หมายความว่า บริเวณหรือพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาคารอาจได้รับผลกระทบ ทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพในระดับปานกลางเมื่อมีแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหว

(กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี)

☐ บริเวณที่ ๓ หมายความว่า บริเวณหรือพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาคารอาจได้รับผลกระทบ ทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพในระดับสูงเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

(จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์)

☐ ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

6. ลักษณะโครงสร้างอาคาร มีการออกแบบเพื่อรองรับการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

☐ รองรับ ☐ ไม่รองรับ

7. มีผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA: Environmental Impact Assessment)

☐ มี ☐ ไม่มี


8. มีผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA: Environmental Impact Assessment)


☐ มี ☐ ไม่มี

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

คำอธิบายเลขรหัสเกณฑ์การประเมิน





BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

BSH1 ด้านอาคาร (BUILDING)

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



B01S โครงสร้างอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่กำหนด

BSH CHECKLIST:: 2569

แผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งานและมั่นคงแข็งแรง

- ☐ การแต่งตั้งบุคลากรเพื่อตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง
- ☐ มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน

การตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสอบอาคารพร้อมมีรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารโรงพยาบาล

- ☐ เอกสารประวัติอาคาร และบันทึกแสดงรายละเอียดการเข้าตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตา หรืออุปกรณ์พื้นฐาน
ทั่วไป (อย่างน้อยทุก 6 เดือน)
- ☐ เอกสารการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล

การตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนด

- ☐ มีเอกสารแผนดำเนินการและผู้บริหารรับทราบแล้ว
- ☐ เอกสารผลการตรวจสอบอาคารโดยผู้ผ่านการอบรมหรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายหรือ
เจ้าพนักงานกรมโยธาธิการและผังเมือง

* กรณีอาคารภาครัฐ อาจใช้รายงานการตรวจสอบอาคารจากหน่วยงานที่มีผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.1



ตัวอย่างเอกสารแสดงผังบุคลากรเพื่อตรวจสอบสภาพอาคารโครงสร้าง

แผนงานและไทม์ไลน์การตรวจสอบสภาพอาคารและโครงสร้าง (Master Plan & Project Timeline)

กรอบเวลาการดำเนินงานตรวจสอบทางวิศวกรรมและการวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร (รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์)

คำอธิบายแผนงาน: แผนงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่กำหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง โดยแบ่งสัดส่วนการใช้อุปกรณ์และบุคลากรวิศวกรรมออกเป็น 4 ระยะ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและไม่กระทบต่อการใช้งานอาคารปกติ

ระยะการทำงาน (Project Phase)	รายละเอียดกิจกรรมย่อย (Activity Details)	เครื่องมือ / อุปกรณ์หลักที่ใช้	ไทม์ไลน์การดำเนินงาน (รายสัปดาห์)			
			สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4
ระยะที่ 1: เตรียมการ & ข้อมูล (Preparation & Data)	1. ประสานงาน จัดตั้งทีมวิศวกร และกำหนดมาตรการความปลอดภัยหน้างาน	เอกสารแผนความปลอดภัย	เตรียมการ			
	2. รวบรวมแบบแปลนโครงสร้างอาคารเดิม (As-built Drawings) และประวัติการซ่อมแซม	แบบแปลนอาคาร / โฉนด	รวบรวม			
ระยะที่ 2: ตรวจสอบคอนกรีต & ฐานราก (Concrete & Foundation)	1. ตรวจสอบ เสา คาน พื้นคอนกรีต หอระยั่วและจุดเกาะหลุดร่อน (Spalling)	Crack Microscope, ค้อนเคาะ		หน้างาน		
	2. สุ่มทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตโครงสร้างแบบไม่ทำลาย	Schmidt Hammer		ทดสอบ NDT		
	3. ตรวจสอบเชิงการทรุดตัวด้วยระดับ รอยแยกส่วนต่อเติม และความลาดเอียงของอาคาร	กล้องระดับ, Laser Level		วัดระดับ		
ระยะที่ 3: ตรวจสอบเหล็ก & หลังคา (Steel & Roof Structure)	1. ตรวจสอบรอยเชื่อม สลักเกลียว (Welds & Bolts) และการบิดเบี้ยวของของโครงสร้างเหล็ก	สายตา, ประแจบอนด์			หน้างาน	
	2. ตรวจสอบการกัดกร่อน ความหนาเนื้อเหล็กที่สูญเสีย และสนิมบนโครงสร้างเหล็ก	Ultrasonic Thickness			วัดความหนา	
ระยะที่ 4: วิเคราะห์ & รายงาน (Analysis & Reporting)	1. ประเมินผลทางวิศวกรรม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากการทดสอบหน้างานทั้งหมด	โปรแกรมคำนวณโครงสร้าง				วิเคราะห์
	2. สรุปผล จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวทางและข้อเสนอแนะในการซ่อมแซม	เอกสารรายงานทางวิศวกรรม				ส่งมอบงาน

ตัวอย่างเอกสารแสดงแผนงานเพื่อตรวจสอบสภาพอาคารโครงสร้าง

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เลขที่ แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร
ตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร จึงทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.
(.....)
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตัวอย่างเอกสารรับรองการตรวจสอบอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย

* กรณีอาคารภาครัฐ อาจใช้รายงานการตรวจสอบอาคารจากหน่วยงานที่มีผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

การตรวจสอบโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรายสัปดาห์ (Structural Integrity Check)			
เน้นการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างหลัก และ ความมั่นคงแข็งแรง ของอาคารโดยเฉพาะ เน้นที่การสังเกตด้วยสายตา (Visual Inspection) เพื่อหาร่องรอยความเสียหายที่อาจบ่งชี้ถึงปัญหาทางโครงสร้างที่ร้ายแรง			
ข้อมูลการตรวจสอบ			
รายการ	รายละเอียด		
วันที่/เวลาที่ตรวจสอบ			
ชื่อผู้ตรวจสอบ			
พื้นที่/ส่วนที่ตรวจสอบ	☐ เสาหลัก ☐ คาน ☐ พื้นชั้นใต้ดิน ☐ ผนังรับน้ำหนัก ☐ ผนังทั่วไป		
หมวดที่ 1: การตรวจสอบโครงสร้างหลักและความเสียหายร้ายแรง			
เน้นการตรวจสอบร่องรอยความเสียหายที่พื้นผิว ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของปัญหาโครงสร้างอาคาร ควรเน้นการตรวจสอบบริเวณรอยต่อ เสา คาน และพื้นที่ที่อาจมีการทรุดตัว			
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน/NA)	หมายเหตุ/ การดำเนินการแก้ไข
1.1 เสาและคานโครงสร้าง:	ไม่มีรอยร้าวขนาดใหญ่ (กว้าง $\geq$ 1-2\$ มม.), ไม่มีคอนกรีตแตกกะเทาะ (Spalling), ไม่มีเหล็กเสริม (Rebar) โผล่ออกมา		
1.2 รอยร้าวที่ผนังรับน้ำหนัก:	ตรวจสอบรอยร้าวในแนวทแยง (Diagonal Cracks) หรือรอยร้าวที่มีรูปแบบตัว X ที่อาจบ่งชี้ถึงปัญหาด้านแรงเฉือน (Shear Force)		
1.3 รอยร้าวที่พื้น:	ไม่มีรอยแตกขนาดใหญ่ หรือร่องรอยการทรุดตัวที่เห็นได้ชัด (เช่น มีการแยกตัวของพื้นกับผนัง)		
1.4 การทรุดตัวของอาคารโดยรวม:	ตรวจสอบรอยต่อระหว่างอาคารกับทางเท้า/พื้นดินภายนอก ไม่มีร่องรอยการทรุดตัวที่ต่างกัน (Differential Settlement) มากผิดปกติ		
1.5 ร่องรอยน้ำซึม/ความชื้นรุนแรง:	ไม่มีคราบน้ำซึมต่อเนื่องในบริเวณเสา คาน หรือฐานราก ซึ่งอาจทำให้เหล็กเสริมเป็นสนิม (Steel Corrosion)		
1.6 พื้นผิวคอนกรีต/ปูนฉาบ:	ไม่มีอาการหลุดร่อนอย่างรุนแรง ซึ่งอาจบ่งชี้ความเสียหายของโครงสร้างภายใน		

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินความรุนแรงของรอยร้าว			
สภาพของรอยร้าว	ความหมายเบื้องต้น	การดำเนินการที่แนะนำ	
○ ร้าวเล็กน้อย (Hairline Crack) น้อยกว่า 0.3 มม.	มักเกิดจากการหดตัวของปูนฉาบ (ไม่เกี่ยวกับโครงสร้าง)	○ ฝ้าระวัง, ○ ซ่อมแซมด้วยสี/ยาแนว	
○ ร้าวปานกลาง 0.3 - 1.0 มม.	อาจเป็นปัญหาการใช้งานหรือโครงสร้างเริ่มต้น	○ บันทึก, ○ ติดตามผลอย่างใกล้ชิด, ○ พิจารณาปรึกษาวิศวกร	
○ ร้าวรุนแรง มากกว่า 1.0 - 2.0 มม. ขึ้นไป	อาจเป็นปัญหาระบบโครงสร้าง	○ หยุดการใช้งานส่วนที่เสี่ยงภัยทันที, ○ ปรึกษาวิศวกรโครงสร้างมืออาชีพ	
สรุปและข้อเสนอแนะด้านโครงสร้าง			
พบความผิดปกติที่ต้องฝ้าระวัง: (ระบุรายการตามรอยร้าวปานกลาง)			
พบความเสียหายที่อาจเป็นอันตรายต่อโครงสร้าง: (ระบุรายการตามรอยร้าวรุนแรง)			
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม:			
ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ: _____			
ลายเซ็นผู้รับทราบ/ผู้จัดการ: _____			

ตัวอย่างเอกสารบันทึกการตรวจสอบโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรายสัปดาห์ (STRUCTURAL INTEGRITY CHECK)

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



B02A บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการหน้าอาคาร มีความกว้างของถนนบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ พอที่รถยนต์คันอื่นสามารถผ่านไปได้ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการอยู่ มีระดับพื้นของบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการให้อยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนน หรือถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องปาดมุมหรือมีทางลาดที่เหมาะสม และมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝน

BSH CHECKLIST:: 2569


บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการหน้าอาคาร (DROPOFF)

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ แสดงความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร เพียงพอที่รถยนต์คันอื่นสามารถผ่านไปได้โดยสะดวกขณะที่มีรถจอดรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการอยู่
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ แสดงระดับพื้นของบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการต้องอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนน ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องปาดมุมหรือมีทางลาดที่เหมาะสม
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ แสดงหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝน

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.2

:: บริเวณรับ-ส่ง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการหน้าอาคาร

ระดับเรียบเสมอกับทางเข้า-ออก





BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.2

:: บริเวณรับ-ส่ง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการหน้าอาคาร



ภาพแสดงตัวอย่างพื้นที่เว้นสำหรับจอดเทียบรถ รับ-ส่ง

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



กรณีทางขึ้นอาคารมีความกว้างไม่เพียงพอ ให้พิจารณาทำถนนบริเวณด้านหน้า ซึ่งเป็นพื้นที่สนามหญ้าหรือสวนแทน

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



B03A บันไดหลักของอาคารผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการนอก หรืออาคารที่เข้าข่ายตามกฎหมาย มีความกว้างสุทธิของบันได และจำนวนที่เพียงพอต่อการใช้งาน

BSH CHECKLIST:: 2569

ความกว้างของบันไดและชานพัก

- ☐ บันไดหลักสำหรับที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันไม่เกิน 300 ตารางเมตร ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 120 ซม. (วัดจากราวจับถึงราวจับ)
- ☐ บันไดหลักสำหรับที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร ความกว้างบันไดสุทธิต้องไม่น้อยกว่า 150 ซม. หรือความกว้างบันไดสุทธิไม่น้อยกว่า 120 ซม. อย่างน้อยสองบันได (วัดจากราวจับถึงราวจับ)
- ☐ บันไดห้องประชุมหรือห้องบรรยายที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดห้องรับประทานอาหารหรือสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดของแต่ละชั้นของอาคารนั้นมีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร อย่างน้อยสองบันได ถ้ามีบันไดเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร
- ☐ ไม่มีสิ่งของเครื่องใช้ถูกวางกีดขวางไว้ภายในช่องบันได
- ☐ มีตัวเลขบอกชั้นครบทุกชั้น มีขนาดและตำแหน่งติดตั้งที่ทำให้ผู้ใช้เห็นได้ชัดเจน

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.3¹



¹ <https://www.facebook.com/photo?fbid=2385057051540940&set=pcb.2385062391540406>

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

:: บันไดหลักสำหรับที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไป

รวมกันไม่เกิน 300 ตารางเมตร



:: บันไดหลักสำหรับที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไป

รวมกันเกิน 300 ตารางเมตร



ที่มา: <https://www.facebook.com/DPTINFORMATION/POSTS/ขนาดบันไดของอาคารประเภทต่างๆ-และขนาดของลูกตั้ง-ลูกนอน-ของบันไดอาคาร-ขนาดบันไดของ/2385062391540406/>

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



B04A บันไดหนีไฟของอาคารสาธารณะหรืออาคารหลักที่เข้าข่ายตามกฎหมาย² อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้นและมีดาดฟ้าเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง (โรงพยาบาลระดับ F ที่มีอาคารไม่เกิน 2 ชั้น ไม่ต้องประเมิน)

BSH CHECKLIST:: 2569


ความกว้างของบันไดหนีไฟและชานพัก

- ☐ ความกว้างสุทธิต้องไม่น้อยกว่า 90 ซม. (วัดจากราวจับถึงราวจับ)
- ☐ ชานพักมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างบันได
- ☐ ผนังที่บับที่ทำจากวัสดุทนไฟ มีคุณสมบัติทนไฟได้ตามมาตรฐาน
- ☐ ไม่มีสิ่งของเครื่องใช้กีดขวางไว้ภายในช่องบันได

ตัวเลขระบุชั้นอยู่ภายในตัวบันไดที่มองเห็นได้ชัดเจน

- ☐ มีตัวเลขบอกชั้นครบทุกชั้น
- ☐ ขนาดและตำแหน่งที่ทำให้ผู้ใช้เห็นได้ชัดเจน
- ☐ วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุประเภทติดไฟยาก
- ☐ มีดวงโคมส่องสว่าง (ไฟฉุกเฉิน) เพียงพอรองรับการใช้งานเมื่อเกิดอัคคีภัย

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.4
:: การเรียกจุดต่างๆ เพื่อพิจารณา ขนาดบันได³



² กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ส่วนที่ 4 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

³ https://www.facebook.com/photo/?fbid=754292054702128&set=pcb.754292121368788&locale=th_th

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

Technical drawing of a room layout showing dimensions and furniture placement:

- Room dimensions: 900-1500(w) by 900-1500(w).
- Door dimensions: 1500.
- Door opening height: 200.
- Door opening width: 220.
- Door opening height: 1.40 ตร.ม.
- Room furniture: มานประตูลูกก้นไฟขนาด 800 x 1900.

ลูกตั้งบานใด = 150
ลูกนอนบานใด = 280

ช่องเปิดที่ผนังพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.40 ตร.ม.

ช่องหน้าต่าง

บ้านประตูลูกก้นไก่ขนาด 850 x 2000

ลูกตั้งบันได = 200
ลูกนอนบันได = 220

900-1500(w) 1500 900-1500(w)

ช่องยึดอากาศ

Diagram illustrating the components of a fire escape door and its surrounding area:

- พื้นที่ระบายนํ้าอย่างน้อย 1.40 ตร.ม. ถ้าไม่มีให้มีปล่องอากาศ** (Minimum drainage area of 1.40 sq.m. If not, provide a vent).
- ไฟส่องสว่าง** (Lighting).
- ไฟแสดงสัญญาณโทรศัพท์ฉุกเฉิน** (Emergency phone signal light).
- ลำโพงกระจายเสียง** (Speaker).
- ป้ายบอกเลขชั้น** (Floor number sign).
- ผนังทับทนไฟ** (Fire-resistant wall).
- ประตูกว้างไม่น้อยกว่า 0.85 ม. สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. เปิดเข้าสับันโดยหนีไฟ ยกเว้นชั้นที่ออกไปภายนอกให้เปิดออก** (Door width not less than 0.85 m, height not less than 2.00 m. Open inward except for the floor going outside, which should open outward).
- ไฟส่องสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน** (Emergency lighting system).
- FHC** (Fire Hazard Control).
- FIRE EXIT** (Fire Exit sign).

:: บันไดหนีไฟแบบมีช่องเปิด 1.44 ตร.ม.

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ป้ายบอกเลขชั้น




:: บันไดหนีไฟแบบปิดต้องมีระบบอัดอากาศ⁴



วัสดุคงทน

ป้ายบอกเลขชั้น



⁴ PINTEREST

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



B05I ภายในห้องตรวจ หรือ หลังห้องตรวจ มีการติดตั้งอ่างล้างมือสำหรับแพทย์ โดยแยกจากอ่างล้างมือสกปรกหรืออ่างวัสดุอุปกรณ์ และเลือกใช้ก๊อกน้ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส⁵ (เช่น ก้านปิดด้วยข้อศอก หรือแบบเซนเซอร์)

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ ก๊อกน้ำควรใช้ก๊อกน้ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน้ำชนิดก้านปิดด้วยข้อศอก หรือเป็นแบบเซนเซอร์)
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงห้องตรวจของแพทย์ มีอ่างล้างมือสำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 ห้องตรวจ ต่อ 1 อ่าง ครอบคลุมทุกพื้นที่ห้องตรวจ

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.5

:: ก๊อกน้ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส



ภาพแสดงก๊อกอัตโนมัติ



ภาพแสดงก๊อกชนิดก้านปิดก้านยาว
(สามารถใช้ข้อศอกหรือหลังมือในการเปิด-ปิดได้)

⁵ แนวทางการออกแบบสถานพยาบาลชนิดรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการไว้ค้างคืน พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




B06I มีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัด และเลือกใช้ก๊อกน้ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (เช่น ก๊อกน้ำแบบใช้เขาคันเปิด-ปิดน้ำ หรือ แบบเซนเซอร์)


BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ แสดงอ่างฟอกมือสำหรับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่าง ต่อ 1 ห้องผ่าตัด
- ☐ ใช้ก๊อกน้ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน้ำแบบใช้เขาคันเปิด-ปิดน้ำ หรือ แบบเซนเซอร์

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.6



ตัวอย่างภาพประกอบแสดงแผนผังอ่างฟอกมือสำหรับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่าง ต่อ 1 ห้องผ่าตัด



ตัวอย่างภาพประกอบแสดงแบบแปลนก๊อกน้ำแบบใช้เขาคันเปิด-ปิดน้ำ

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



B07I เคาน์เตอร์สำหรับพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน, ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการวิฤต, หอผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการสามัญ, ไตเทียม(ถ้ามี) มีความสูงของเคาน์เตอร์ระดับบนไม่เกิน 90 เซนติเมตร จากระดับพื้นห้อง เพื่อไม่ให้บังสายตาในการเฝ้าดูผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน เคาน์เตอร์สำหรับพยาบาลความสูงไม่เกินกว่า 90 เซนติเมตร
- ☐ แผนกผู้ป่วยวิฤต เคาน์เตอร์สำหรับพยาบาลความสูงไม่เกินกว่า 90 เซนติเมตร
- ☐ หอผู้ป่วยสามัญ เคาน์เตอร์สำหรับพยาบาลความสูงไม่เกินกว่า 90 เซนติเมตร
- ☐ แผนกไตเทียม (ถ้ามี) เคาน์เตอร์สำหรับพยาบาลความสูงไม่เกินกว่า 90 เซนติเมตร
- ☐ กรณีมีการแก้ไขด้วยวิธีอื่นหากความสูงเกิน 90 เซนติเมตร เช่น ติดกล้องวงจรปิด มีจอมอนิเตอร์ให้พยาบาลในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ ให้เขียนอธิบาย

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.7

:: เคาน์เตอร์สำหรับพยาบาล



BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



B08I มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการ เช่น อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน, ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการนอก, แผนก X-RAY ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ รูปถ่าย ป้ายหน้าแผนกบริการ**ครบทุกแผนก** (สอบทวนแผนกจากการให้บริการของโรงพยาบาลหรือตาม SERVICE PLAN)
- ☐ มีขนาดและตำแหน่งหรือติดตั้งในระยะที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.8

:: ป้ายหน้าแผนกบริการ



ภาพตัวอย่างแสดงป้ายชื่อแผนก

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



B09I มีม่านกันระหว่างเตียงผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อบังสายตาและความเป็นส่วนตัว ครอบคลุมทุกแผนก

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
- ☐ หอผู้ป่วยสามัญ
- ☐ หอผู้ป่วยพิเศษ/หอผู้ป่วยพิเศษรวม
- ☐ แผนกผู้ป่วยวิกฤต (ถ้ามี)
- ☐ แผนกไตเทียม (ถ้ามี)
- ☐ แผนกแพทย์แผนไทย(ถ้ามี)
- ☐ ชนิดและวัสดุเหมาะสม

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.9

:: ชนิดม่านเหมาะสมและมีครบถ้วนตามจำนวนเตียง



ภาพแสดงการติดตั้งม่านเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



B10A มีระยะระหว่างเตียง⁶ แต่ละแผนกอย่างเหมาะสม ควรมีระยะให้วางเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ช่วยชีวิตและสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือสามารถนำเปลขึ้นเข้าเทียบเตียงผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการได้โดยสะดวก

BSH CHECKLIST:: 2569

แบบแปลน/รูปถ่าย/สำรวจ ระยะระหว่างเตียงบริเวณตั้งเตียงให้วางเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ช่วยชีวิตและสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือสามารถนำเปลขึ้นเข้าเทียบเตียงผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการได้โดยสะดวก

- ☐ แผนกผู้ป่วยใน ระยะระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- ☐ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ระยะระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- ☐ แผนกผู้ป่วยหนัก (ถ้ามี) ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมิน)
- ☐ แผนกไตเทียม (ถ้ามี) ระยะระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.10

:: ระยะระหว่างเตียง

ระยะ 2 เมตรสำหรับห้อง ICU



ระยะ 1 เมตรสำหรับห้อง แผนกผู้ป่วยใน



⁶ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



B11I แผนกเภสัชกรรมมีตู้หรือชั้นเก็บยา-เวชภัณฑ์ที่เป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท⁷ ที่มีกุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงตำแหน่งตู้หรือชั้นเก็บยาเป็นสัดส่วน
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่มีกุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.11

:: ตู้เก็บยา



การควบคุมวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ



ภาพแสดงตัวอย่างตู้หรือชั้นเก็บยา

⁷ กฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ.2558 หมวด2 ข้อ (5) (ข)

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



B12A ออกแบบแผนกเภสัชกรรมให้มีห้องจ่ายยา และจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม (บริเวณจ่ายยา/ให้คำแนะนำผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ/เก็บรักษา/ผสมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย^๑)


BSH CHECKLIST:: 2569

แผนกเภสัชกรรม แสดงตำแหน่ง และการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม แยกเป็นสัดส่วน

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ พื้นที่จ่ายยา
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ พื้นที่ให้คำแนะนำผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ พื้นที่เก็บรักษาและเวชภัณฑ์
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ พื้นที่สำหรับจัดเตรียมยาและผสมยาสำหรับเฉพาะรายอย่างเป็นสัดส่วน (ถ้ามี)

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.12

:: การวางผังแผนกเภสัชกรรมอย่างเป็นสัดส่วน



^๑ คู่มือที่กษตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของเภสัชกร(สมรรถนะร่วม) พ.ศ.2562 . หน้า 48

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



B13A มีสถานที่เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่เหมาะสมและสะดวกต่อผู้รับบริการ เพื่อนำส่งแผนกบริการเทคนิคการแพทย์

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงตำแหน่งสถานที่เก็บสิ่งส่งตรวจเหมาะสม อาทิ ห้องเก็บเสมหะ ห้องน้ำสำหรับเก็บ ปัสสาวะ อุจจาระ หรือมีสถานที่เก็บอยู่ในคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ACUTE RESPIRATORY INFECTION : ARI CLINIC)
- ☐ กรณีอยู่ภายนอกอาคาร ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถ่ายเทอากาศได้ดี มีการป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐาน⁹
- ☐ กรณีอยู่ภายในอาคาร ให้อยู่ในตำแหน่งที่มีการป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐาน เป็นสัดส่วนจากส่วนบริการผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการทั่วไป
- ☐ มีอ่างล้างมือแยกเป็นสัดส่วนจากส่วนบริการผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการทั่วไป

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.13
:: ห้องเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเป็นสัดส่วน



⁹ https://adpc.net/nnim/mebook/eid_th_31mar_1907pm.pdf “การบริการทางการแพทย์วิถีใหม่” โดยมูลนิธิกรมการแพทย์

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




B14I แผนกบริการเทคนิคการแพทย์ มีสถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมปลอดภัย และมีการแยกพื้นที่ปฏิบัติการเฉพาะ เช่น งานธนาคารเลือด งานจุลชีววิทยาคลินิก เป็นต้น

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมปลอดภัย
- ☐ มีการแยกพื้นที่งานธนาคารเลือดเป็นพื้นที่เฉพาะ
- ☐ มีการแยกพื้นที่ปฏิบัติการงานจุลชีววิทยาคลินิกเป็นพื้นที่เฉพาะแยกจากส่วนห้องปฏิบัติการอื่นๆ

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.14

:: แปลนแผนกบริการเทคนิคการแพทย์



แบบเลขที่ 10556-อาคารปฏิบัติการชั้นสูตรฝ่ายทันตกรรมและห้องประชุม ร.พ ทพทัน จุฬาลงกรณ์

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



B15I แผนกบริการเทคนิคการแพทย์ มีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟโดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่มีป้าย
และฉลากแสดงถูกต้องครบถ้วน

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงตำแหน่งสถานที่เก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ
- ☐ มีป้ายและฉลากแสดงถูกต้องครบถ้วน

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.15

ตู้เก็บสารเคมี สารไวไฟ 45 G (170 ลิตร)



มาตรฐานอเมริกา



มาตรฐานยุโรป



BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




B16I แผนผังรังสีวินิจฉัย มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ¹⁰เป็นสัดส่วนและมิดชิด กรณีที่มีการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในระบบทางเดินอาหาร ต้องมีห้องสุขาติดกับห้องตรวจ

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงตำแหน่งห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในแผนผังรังสีวินิจฉัย กรณีที่มีการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในระบบทางเดินอาหาร ต้องมีห้องสุขาติดกับห้องตรวจ
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงตำแหน่งห้องตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในระบบทางเดินอาหาร และตำแหน่งห้องสุขาใกล้กับห้องตรวจ

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.16

:: แปลนแผนผังรังสีวินิจฉัย



แบบเลขที่ 10765-อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย ศูนย์มะเร็ง จ.อุดรธานี

¹⁰ บันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม ประจำปี, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



B17A แผนกไตเทียม มีพื้นที่ให้บริการฟอกไตแก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ¹¹
และมีการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย/พื้นที่พักคอยอย่างเหมาะสม แยกเป็นสัดส่วน (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมิน)

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงตำแหน่งพื้นที่พักคอยของญาติผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ
- ☐ แสดงตำแหน่งพื้นที่ให้บริการ 4 ตารางเมตรต่อ 1 จุดบริการ ส่วนที่แคบที่สุดไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
- ☐ ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร
- ☐ ความกว้างของทางเดินระหว่างปลายเตียงของสองฟากเตียงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
- ☐ มีพื้นที่ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการฉุกเฉินได้สะดวก
- ☐ มีพื้นที่เตรียมน้ำบริสุทธิ์
- ☐ มีพื้นที่ล้างและจัดเก็บตัวกรอง ที่ได้มาตรฐาน

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.17



¹¹ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



B18A แผนกบริการแพทย์แผนไทย มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอบไอน้ำสมุนไพร (ถ้ามี) ขนาดตามเกณฑ์มาตรฐาน
และแยกห้องให้บริการชาย-หญิงได้อย่างเหมาะสม


BSH CHECKLIST:: 2569

ขนาดตามเกณฑ์มาตรฐานของห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอบไอน้ำสมุนไพร (ถ้ามี)

- ☐ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตร
- ☐ ห้องหรือตู้อบไอน้ำสมุนไพร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตร
- ☐ การใช้งานแบ่งแยก ชาย-หญิง เป็นสัดส่วนชัดเจน
- ☐ กรณีมีการแก้ไขด้วยวิธีอื่น เช่น บริหารจัดการเวลาการให้บริการแก่ผู้รับบริการชาย-หญิงได้อย่างเหมาะสม ให้เขียนอธิบาย

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.18

:: ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชาย-หญิง



BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



B19I แผนกบริการแพทย์แผนจีน (ถ้ามี) เพียงสำหรับนวดหรือฝังเข็ม มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ความสูงไม่ต่ำกว่า 0.70 เมตร และระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร เตียงต้องมีลักษณะมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนจีนกำหนด¹²

BSH CHECKLIST:: 2569

เตียงสำหรับนวดหรือฝังเข็มมีลักษณะมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนจีน

- ☐ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร
- ☐ ความยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
- ☐ ความสูงไม่ต่ำกว่า 0.70 เมตร
- ☐ ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- ☐ รูปร่างและรูปทรงไม่เป็นอันตรายต่อผู้มารับบริการ และผู้ปฏิบัติงาน

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.19



¹² มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนจีน

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



B20A อาคารภายในโรงพยาบาลที่ใช้พื้นที่ใช้สอยในอาคารรวมกันในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป
ออกแบบและก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566¹³ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC (BUILDING ENERGY CODE)

BSH CHECKLIST:: 2569

กรณีมี อาคารขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร

☐ เอกสารรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH1.20



กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

รายงานค่าการอนุรักษ์พลังงาน
โดยใช้โปรแกรม BEC Web-based



Building Information

Project Name :

Building Name :

Building Type : โรงพยาบาล
Location : กรุงเทพมหานคร

เกณฑ์ในการออกแบบ			
ทางเลือก 1 ผ่านเกณฑ์ทุกระบบ		ทางเลือก 2 ใช้ประเมินค่าพลังงานรวม	
1. ระบบรอบอาคาร	OTTV: passed RTTV: failed	พลังงานของอาคาร ที่ออกแบบ < พลังงานของ อาคารที่อ้างอิง	passed
2. ระบบแสงสว่าง	passed		
3. ระบบปรับอากาศ	passed		
4. ระบบผลิตน้ำร้อน	unset		

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ passed

Building Energy Consumption

Building Energy consumption : 297,270.799 kWh/Year
Energy from PV System : kWh/Year
Energy from Heat to Electrical System : kWh/Year
Energy from Other System : kWh/Year
Net Energy consumption (Evaluated Building) : 297,270.799 kWh/Year
Net Energy consumption (Reference Building) : 630,975.247 kWh/Year
Building Energy Code Compliance : passed


Building Envelope System

OTTV (All Zone) : 17.358 W/m²
OTTV (A/C Zone) : 17.358 W/m²

เอกสารวันที่ 2 มิถุนายน 2569 เวลา 17:27

หน้า: 1 จาก 9

¹³ กฎกระทรวง กำหนดประเภทหรือขนาดอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563



BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

BSH2 ด้านสถานที่ (PLACE)

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ เอกสารแผนพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับแผนหรือนโยบายหลักของโรงพยาบาล และแผนการของงบประมาณ
- ☐ แบบแปลน/ผังแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล (MASTER PLAN) หรือ แผนการปรับปรุงดัดแปลงอาคารเดิม ให้แสดงเฉพาะแผนการพัฒนาได้


[illegible]

ภาพแสดงผังแม่บท : แสดงลำดับการพัฒนาอาคารตามโครงการ (โรงพยาบาลปทุมธานี) (จัดทำล่าสุด 2563)

Building Standard For Hospital :: ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



แบบแปลนหรือแผนผังที่แสดงข้อมูลทิศทางการพัฒนา
และการขยายตัวด้านกายภาพตามนโยบายของหน่วยงาน

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




BSH2.2 P02A มีผังบริเวณ การจัดการแผนผังโรงพยาบาลและแบบแปลนอาคารของโรงพยาบาล รวมทั้งมีระบบ
การจัดเก็บที่เป็นปัจจุบัน

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/เอกสารบันทึกรายละเอียดผังบริเวณ
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/เอกสารบันทึกรายละเอียดข้อมูลอาคารของโรงพยาบาลที่สอดคล้องเป็นปัจจุบัน (อย่างน้อยไม่เกิน 3 เดือน)
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/เอกสารบันทึกแผนการปรับปรุงตัดแปลงอาคารเดิม ให้แสดงเฉพาะแบบแปลนส่วนที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแสดงทั้งอาคารก็ได้
- ☐ ภาพแสดงวิธีการจัดเก็บแบบแปลน แผนผัง รายการปรับปรุงแบบแปลน แผนผัง

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH2.2



แบบแปลนหรือแผนผังที่แสดงข้อมูลกายภาพที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลในปัจจุบัน

ภาพแสดงผังสำรวจ (ส่วนอาคารที่พักคนไข้และอาคารสนับสนุนบริการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) (จัดทำล่าสุด 2563)

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




BSH2.3 P03A ออกแบบทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ให้มีการแบ่งช่องทางสัญจรสำหรับยานพาหนะและผู้
สัญจรทางเท้าอย่างชัดเจน

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/รูปภาพ การสำรวจที่แสดงการแบ่งช่องทางสัญจรของยานพาหนะ กับทางเดินเท้าอย่าง
ชัดเจน
- ☐ ทางเดินเท้ามีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน หรือ
- ☐ ทางเท้า (ฟุตบาท) ยกระดับพื้นให้สูงกว่าระดับพื้นถนน มีการทำแฉก หรือราวกัน เพื่อแบ่งช่องทางสัญจร

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH2.3

มีการแยกทางเดินเท้าออกจากถนนชัดเจน



ภาพตัวอย่างแสดงช่องทางเดินรถและทางเท้า
ยกระดับพื้นให้สูงกว่าระดับพื้นถนนและมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร


BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ภาพตัวอย่างแสดงการทำสี ขีดเส้น เพื่อแบ่งช่องทางสัญจร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



☐ แบบแปลน/แผนผัง/รูปภาพ การสำรวจที่แสดงช่องทางสัญจรของยานพาหนะ กรณีช่องทางเดินรถทางเดียว (ONE-WAY) ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร

☐ แบบแปลน/แผนผัง/รูปภาพ การสำรวจที่แสดงช่องทางสัญจรของยานพาหนะ กรณีช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง (TWO-WAY) ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร

อาคารเรียนรวม

อาคารอเนกประสงค์

ที่จอดรถ

ทางเข้า

ทางออก

ถนนตัดผ่าน

ถนนตัดใหม่


0 10000 ซม.

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข | 38

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ช่องทางเดินรถบริเวณทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล

แสดงทางเข้า-ออกหลัก ที่จัดการเดินรถแบบ Two-way



ที่มีความกว้างสุทธิของช่องทางเดินรถสวนทาง ที่เหมาะสม ดังนี้

ทางเข้า-ออก 1 คือ ทางเข้า-ออกหลัก ของผู้มารับบริการ เป็นช่องทางเดินรถสองทาง

มีความกว้างตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป ไม่รวมรางระบายน้ำหรือขอบทาง

ทางเข้า-ออก 2 คือ ทางเข้า-ออกหลัก ของเจ้าหน้าที่ เป็นช่องทางเดินรถสองทาง

มีความกว้างตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป ไม่รวมรางระบายน้ำหรือขอบทาง

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH2.5 P05A มีป้ายนำทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล ติดตั้งอยู่บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง และทางแยกในระยะที่เหมาะสม

หมายเหตุ : รัศมี 5 กิโลเมตรโดยประมาณ ระยะทางขึ้นอยู่กับบริบทที่ตั้งของโรงพยาบาล

BSH CHECKLIST:: 2569

☐ แบบแปลน/แผนผัง/รูปภาพ แสดงการมีป้ายนำทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล ติดตั้งอยู่บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง และทางแยกในระยะที่เหมาะสม (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ที่ต่อเนื่องและชัดเจน)

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH2.5



ภาพตัวอย่างแสดงป้ายนำทางตั้งอยู่บนถนนสายหลัก หรือบริเวณทางร่วมทางแยก




ภาพตัวอย่างแสดงป้ายนำทางตั้งอยู่บนถนนสายรอง หรือบริเวณทางร่วมทางแยก

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

:: แผนที่หรือแผนผังหรือการสำรวจที่แสดงการมีป้ายนำทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล
ติดตั้งอยู่บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง และทางแยกในระยะที่เหมาะสม (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ที่ต่อเนื่องและชัดเจน)



ภาพตัวอย่างผังแสดงตำแหน่งป้ายนำทางตั้งอยู่บนถนนสายรอง หรือบริเวณทางร่วมทางแยก

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH2.6 P06A มีป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคารที่เป็นหน่วยบริการสำคัญ ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก เป็นต้น ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและมีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/รูปภาพ แสดงว่ามีการติดตั้งป้ายชื่อโรงพยาบาล
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/รูปภาพ แสดงว่ามีการติดตั้งป้ายชื่ออาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/รูปภาพ แสดงว่ามีการติดตั้งป้ายชื่ออาคารแผนกผู้ป่วยนอก
- ☐ รูปภาพการติดตั้งป้ายชื่อติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวัน และในเวลากลางคืน

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH2.6

:: แผนผังหรือการสำรวจว่ามีการติดตั้งป้ายชื่อโรงพยาบาล ครบถ้วน สมบูรณ์
และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวัน และมีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน



ภาพแสดงป้ายชื่อโรงพยาบาลและแผนกสำคัญ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน



ภาพแสดงป้ายชื่อโรงพยาบาลและแผนกสำคัญ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




BSH2.7 P07A บริเวณจุดตัดถนนหรือทางเชื่อมให้มีป้ายจราจรหรือป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบัง
สายตา

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แผนผัง/รูปภาพ แสดงว่าป้ายจราจรหรือป้ายบอกทางมีขนาดของตัวอักษรและเครื่องหมายลูกศรที่สามารถ
อ่านและมองเห็นได้ชัดเจน มีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน
- ☐ แผนผัง/รูปภาพ แสดงว่าป้ายจราจรหรือป้ายบอกทาง ติดตั้งโดยไม่ถูกบดบังสายตา
- ☐ แผนผัง/รูปภาพ แสดงว่าถนนและพื้นผิวมีความเรียบและเป็นระเบียบ

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH2.7



ภาพตัวอย่างแสดงป้ายจราจร/ป้ายเตือน บริเวณทางข้ามหรือทางแยก

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ภาพตัวอย่างแสดงป้ายบอกทาง ป้ายจราจร/ป้ายเตือน บริเวณทางเลี้ยวหรือทางห้าม

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




BSH2.8 P08A จุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับให้เป็นทางลาดเอียง เพื่อให้สามารถนำเก้าอี้มีล้อ (WHEELCHAIR) หรือผู้ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุผ่านได้โดยสะดวก พร้อมจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามสำหรับผู้เดินเท้า

BSH CHECKLIST:: 2569


- ☐ แผนผัง/รูปภาพ แสดงว่ามีการปรับระดับหรือทางลาดที่นำเก้าอี้มีล้อ (WHEELCHAIR) สัญจรผ่านได้โดยสะดวก
- ☐ แผนผัง/รูปภาพ แสดงทางเดินเท้ามีความกว้าง 1.50 เมตร ถนนและพื้นผิวมีความเรียบ
- ☐ แผนผัง/รูปภาพ แสดงว่ามีการปรับระดับหรือมีพื้นผิวต่างสัมผัส เพื่อเตือนผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น
- ☐ แผนผัง/รูปภาพ แสดงว่ามีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะ ว่าเป็นทางข้ามสำหรับผู้เดินเท้าซึ่งติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH2.8




ภาพแสดงการปรับระดับทางลาดในจุดที่เป็นทางข้ามพร้อมป้ายเตือนผู้ใช้งาน

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ACCESSIBILITY FOR ALL

@07SKETCHES




ภาพตัวอย่างแสดงทางลาด ที่สามารถสัญจรผ่านได้โดยสะดวก

ที่มา: Pinterest

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



มีพื้นผิวต่างสัมผัส เพื่อเตือนผู้เดินเท้าซึ่งมีปัญหาด้านการมองเห็นซึ่งต้องใช้ไม้เท้านำทาง



มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ว่าเป็นทางข้ามสำหรับผู้เดินเท้าซึ่งติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




BSH2.9 P09A มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาล โดยมีความกว้างประมาณ 2.50 เมตร เพื่อสะดวกต่อการขึ้นเปลี่ยนนอนผู้ป่วยส่วนกันได้ และไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ



BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แผนผัง/รูปภาพ แสดงว่าทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ความกว้างประมาณ 2.50 เมตร
- ☐ แผนผัง/รูปภาพ แสดงการติดตั้งราวกันตก ความสูงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร
- ☐ แผนผัง/รูปภาพ แสดงการติดตั้งราวจับ ความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. แต่ไม่เกิน 90 ซม.
- ☐ แผนผัง/รูปภาพ แสดงว่ามีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝน

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH2.9



ภาพแสดงการวัดระยะความกว้างทางเดินเชื่อม





ภาพตัวอย่างแสดงราวจับ ระยะปลายราวจับ และความสูงราวจับ

ที่มา: Pinterest


BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




HANDRAIL PROFILES

@07SKETCHES



ภาพตัวอย่างแสดงรูปทรงราวจับและความสูงราวจับ



ภาพแสดงลักษณะราวกันตกที่เหมาะสม

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ภาพตัวอย่างแสดงลักษณะทางเดินเชื่อม ที่มีการเลือกใช้วัสดุโปร่งแสง
เช่น กระจกใส, อะคริลิกใส หรือ แผ่นโพลีคาร์บอเนตชนิดโปร่งแสง
และความสูงของหลังคาคลุมสูงเกินไป หรือยื่นปกคลุมน้อยเกินไป
ทำให้การป้องกันแดดและฝนไม่มีประสิทธิภาพ



ความกว้างสุทธิ
ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร



ภาพตัวอย่างแสดงลักษณะทางเดินเชื่อมมีหลังคา
หรือสิ่งปกคลุมที่ครบถ้วนตลอดทางเดินเชื่อม และป้องกันแดดและฝนได้ดี

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH2.10 P10A มีทางลาดในกรณีที่ระดับพื้นอาคารมีความต่างระดับกันมากกว่า 1.3 เซนติเมตร จะต้องทำทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ โดยมีขนาดและลักษณะเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แผนผัง/รูปภาพ แสดงกรณีที่ระดับพื้นอาคารมีความต่างระดับกันมากกว่า 1.3 เซนติเมตร จะต้องทำทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
- ☐ แผนผัง/รูปภาพ แสดงความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ยกเว้นกรณีสองทางสวนกันได้ ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตลอดเส้นทาง
- ☐ แผนผัง/รูปภาพ กรณีทางลาดที่ไม่มีผนังกัน ให้ยกขอบสูง 10 เซนติเมตร และต้องมีราวจับและราวกันตก (ราวจับสูงประมาณ 0.75-0.90 เมตร ราวกันตกสูงประมาณ 1.10 เมตร)
- ☐ แผนผัง/รูปภาพ แสดงทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 1.80 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้งสองด้าน (ราวจับสูงประมาณ 0.75-0.90 เมตร) ยาวต่อเนื่องกัน หรือมีระยะห่างไม่เกิน 5 เซนติเมตร
- ☐ แผนผัง/รูปภาพ แสดงว่ามีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝน
- ☐ แผนผัง/รูปภาพ แสดงว่ามีทางลาดหรือลิฟต์ (BED LIFT) กรณีห้องหรือแผนกที่ให้การรักษายาบาลผู้ป่วย ตั้งแต่ที่ชั้น 2 ขึ้นไป และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาดที่จัดไว้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH2.10



ต่างระดับมากกว่า 1.3 ซม.]

ภาพแสดงทางลาดกรณีพื้นต่างระดับมากกว่า 1.3 ซม.

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ภาพแสดงปาดมูมหรือทำทางลาดกรณีพื้นต่างระดับมากกว่า 1.3 ซม.

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




BSH2.11 P11A แยกพื้นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากแนวทางวิ่งของรถ และแสดงเครื่องหมาย
ทิศทางอย่างชัดเจน

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ แสดงการจัดแบ่งพื้นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากแนวทางวิ่งของรถ
- ☐ แสดงเครื่องหมายทิศทางอย่างชัดเจน

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH2.11



ภาพตัวอย่างแสดงการแบ่งบริเวณสำหรับจอดรถ
กับแนวทางวิ่งของรถ และการแสดงเครื่องหมายบอกทิศทาง

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




BSH2.12 P12A มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการอยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก ลักษณะเป็นไปตามกฎหมายกำหนด และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจน

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ แสดงที่จอดรถสำหรับผู้พิการอยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจน
- ☐ ที่จอดรถชั้นพื้นฐานต่อการจอด 1 คัน ขนาดกว้างและยาวที่ 2.40 x 6.00 เมตร
- ☐ การเว้นระยะห่างด้านข้างรถไว้ประมาณ 1 เมตร
- ☐ พื้นผิวเรียบ และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการอยู่บนพื้นของที่จอดรถ ในลักษณะที่ติดฝั่งเส้นทางจราจรมากที่สุด มีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร
- ☐ การเว้นระยะด้านหน้ารถยนต์อีกประมาณ 40 เซนติเมตร เป็นระยะห่างเพื่อทางเดินนำรถยนต์
- ☐ ป้ายแสดงที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ติดตั้งอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือติดตั้งบนผนังของช่องจอดรถ ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร


๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH2.12



ภาพตัวอย่างแสดงที่จอดรถผู้พิการและทุพพลภาพ

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ภาพตัวอย่างแสดงป้าย หรือสัญลักษณ์สำหรับที่จอดรถผู้พิการและทุพพลภาพ

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH2.13 P13A บริเวณพักผ่อนมีพื้นที่รองรับเพียงพอ มีความร่มรื่น สวยงาม สงบมีอากาศถ่ายเทที่ดี และ
เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละวัยรวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงตำแหน่งพื้นที่ภูมิทัศน์ในพื้นที่ระหว่างอาคาร
- ☐ เลือกใช้พรรณไม้ของท้องถิ่น ดูแลรักษาง่าย
- ☐ ไม่มีน้ำขัง และแหล่งสะสมขยะ

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH2.13

:: บริเวณพักผ่อนมีพื้นที่รองรับเพียงพอ



BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




BSH2.14 P14L พื้นที่ระหว่างอาคารมีการจัดภูมิทัศน์ โดยเลือกใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย หรือใช้วัสดุตกแต่งพื้นผิวซีเมนต์ (POROUS PAVEMENT) และมีแผนปฏิบัติการบำรุงรักษา

BSH CHECKLIST:: 2569

มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ และได้นำไปปฏิบัติให้เกิดผล

- ☐ มีเอกสารหลักฐานการจัดการแผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม้
- ☐ มีเอกสารหลักฐานการจัดการแผนการแก้ไขน้ำท่วมขังบริเวณถนน-ทางเดินเท้า
- ☐ มีเอกสารหลักฐานการจัดการแผนการดูแลรักษาความสะอาดไม่ให้มีเศษขยะ หรือแผนการจัดให้มีถังขยะเพียงพอ
- ☐ เอกสารหลักฐานการจัดการ แผนงบประมาณระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
- ☐ เอกสารหลักฐานการจัดการติดตามประเมินผล
- ☐ เลือกใช้พื้นผิววัสดุซีเมนต์


๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH2.14



ภาพแสดงตัวอย่างการจัดภูมิทัศน์ในพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




ภาพแสดงตัวอย่างวัสดุตกแต่ง พื้นผิวซึมน้ำ (POROUS PAVEMENT)



รายการที่ต้องทำ	ระยะเวลา				
	ทุกวัน	สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง	เดือนละ 2 ครั้ง	เดือนละครั้ง	ปีละ 2-3 ครั้ง
1.รดน้ำ	●				
2.ใส่ปุ๋ย					
- ปุ๋ยอินทรีย์			●		
- ปุ๋ยอินทรีย์				●	
- ปุ๋ยละลายช้า					●
3.ตัดหญ้า			●		
4.แต่งกิ่งและทรงพุ่ม					
- ไม้คลุมดิน				●	
- ไม้พุ่ม					●
- ไม้ยืนต้น					●
5.พรวนดิน			●		
6.ล้างบ่อ					●
7.ทาสีเดคไม้					●
8.กำจัดวัชพืช				●	
9.ขัดพื้นช่วงหน้าฝน				●	
10.ตรวจสอบระบบน้ำ - ไฟในสวน					●
11.ลอกท่อระบายน้ำ					●
12.เปลี่ยนดินในกระถางต้นไม้					●
13.เด็ดดอกโรย		●			
14.เก็บกวาดใบไม้		●			

ภาพตัวอย่างแสดงการติดตั้งแผนการดูแลรักษาพีชพรรณไม้



BSH3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (FACILITIES)

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.1 F01A มีป้ายจราจร¹⁴ภายในโรงพยาบาล ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
(ประเมินเฉพาะบริเวณส่วนให้การรักษาพยาบาล)

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/รูปภาพ การสำรวจ จุดติดตั้งป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล
- ☐ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่กีดขวางต่อการสัญจร
- ☐ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.1



¹⁴ คู่มือการจราจร กรมขนส่งทางบก

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.2 F02A มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสม

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/รูปภาพ การสำรวจป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ
- ☐ ขนาดและสีมองเห็นได้ชัดเจน
- ☐ พร้อมระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสม

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.2



ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข | 63

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




BSH3.3 F03A มีห้องน้ำ-ส้วม สำหรับผู้พิการ-ผู้สูงอายุ ลักษณะภายในเป็นไปตามกฎหมายกำหนด¹⁵ ภายในมีราวจับติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ มีการแยกห้องน้ำผู้พิการออกจากห้องน้ำรวม
- ☐ ขนาดห้องน้ำต้องกว้างพอให้เก้าอี้เข็นคนพิการสามารถหมุนตัวได้ (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.50 ม.) ควรมีขนาดพื้นที่อย่างน้อย 2.75 x 1.65 ม
- ☐ มีอุปกรณ์ราวจับ ราวจับ
- ☐ กรณีห้องน้ำรวมขนาดใหญ่ ให้สังเกตว่ามีการติดตั้งราวจับตัวเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้ามาถึงบริเวณอ่างล้างมือ และติดตั้งราวจับตัวภายในห้องส้วมทุกห้อง
- ☐ กรณีห้องน้ำรวมขนาดเล็ก สังเกตเฉพาะภายในห้องส้วมให้มีราวจับตัว
- ☐ มีระบบสัญญาณแสงและเสียงแจ้งเตือน หรือระบบเรียกพยาบาล



๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.3



¹⁵ กฎกระทรวงสิ่งแวดล้อมในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์พุงตัวในห้องน้ำผู้พิการ

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




BSH3.4 F04A มีห้องน้ำสำหรับเด็กเล็ก เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

BSH CHECKLIST:: 2569

มีห้องน้ำสำหรับเด็กเล็ก เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

- ☐ มีห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กแยกออกมาโดยเฉพาะ
- ☐ ขนาดสุขภัณฑ์ มีขนาดที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก
- ☐ ประตูห้องสุขา ยกสูงหรือต่ำว่าปกติ เพื่อให้ผู้ปกครองมองเห็นจากภายนอก
- ☐ อ่างล้างมือ ขนาดและความสูงเหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก
- ☐ อุปกรณ์ราวจับ ราวจูงตัว ขนาดและความสูงเหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก


๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.4



ภาพแสดงตัวอย่างห้องน้ำเด็ก

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ภาพแสดงตัวอย่างขนาดสุขภัณฑ์สำหรับเด็ก



ภาพแสดงตัวอย่างการประยุกต์สุขภัณฑ์สำหรับเด็ก

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




BSH3.5 F05E ระบบไฟฟ้ากำลัง: มีแผนผังระบบไฟฟ้ากำลังภายนอก แสดงแนวสายไฟฟ้าแรงสูง และสายไฟฟ้าแรงต่ำ, ตำแหน่งหม้อแปลง ตำแหน่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แสดงขนาด ชนิดของสายไฟ การจ่ายไฟ เป็นต้น

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ มีแผนผังระบบไฟฟ้ากำลังหรือไดอะแกรมของผังระบบไฟฟ้าภายนอก
- ☐ แบบแปลนมีผู้รับผิดชอบลงนาม รับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.5



ภาพแสดงตัวอย่างแบบแปลนผังระบบไฟฟ้า
ที่มา แบบกองแบบแผน เลขที่ 9724 ผังบริเวณระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลสันป่าตอง

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.6 F06E ระบบไฟฟ้ากำลัง มีแนวสายไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ เป็นระเบียบ ปลอดภัย ไม่กีดขวางทางจราจร

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลนหรือแผนผังหรือภาพประกอบหรือการสำรวจแสดงตำแหน่งแนวสายไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ
- ☐ เป็นระเบียบ ปลอดภัย ไม่กีดขวางทางจราจร
- ☐ ความสูงสายแรงต่ำวัดจากพื้นดินไม่ต่ำกว่า 5.50 เมตร ระยะความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน*
- ☐ ความสูงสายไฟแรงสูงแบบเปลือย วัดจากพื้นดินไม่ต่ำกว่า 1.80 เมตร
- ☐ ความสูงสายไฟแรงสูงแบบหุ้มฉนวน วัดจากพื้นดินไม่ต่ำกว่า 1.50 เมตร

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.6




สายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางทางจราจร




สายไฟไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่ปลอดภัย

BSH CHECKLIST:: 2569


ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ภาพแสดงสายแรงสูงเปลือยชนิด AAC (All Aluminium Conductor)



ภาพแสดงสายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกัดชนิด APC หรือ PIC (partially insulated cable)



สายหุ้มฉนวนแรงสูง 2 ชั้นไม่เต็มพิกัดชนิด ASC หรือ SAC (spaced aerial cable)

ระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้ากับอาคารตามชนิดของสายไฟฟ้า	ระยะห่างต่ำสุด (ม.)		
	เปลือย	APC (PIC)	ASC (SAC)
■ กับผนังและส่วนของอาคารปิดหรือมีการกัน	1.50	0.60	0.30
■ กับหน้าต่าง เกลียง ระเบียง หรือบริเวณที่คนเข้าถึงได้	1.80	1.50	0.90
■ อยู่เหนือหรือใต้หลังคา หรือส่วนของอาคารที่ไม่มีคน	3.00	3.00	1.10
■ อยู่เหนือหรือใต้ระเบียง และหลังคาที่มีคน หรือเข้าถึงได้	4.60	4.60	3.50
■ เหนือหลังคา หรือสะพานลอยคนเดินข้ามถนน	3.00	3.00	1.10


หมายเหตุ

1. APC (PIC) หมายถึง สายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกัด
2. ASC (SAC) หมายถึง สายหุ้มฉนวนแรงสูง 2 ชั้นไม่เต็มพิกัด

ระยะห่างของสายไฟฟ้าจากอาคาร (ระบบไฟฟ้าแรงสูง)

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ภาพตัวอย่างแสดงความสูงของสายไฟฟ้าระบบแรงต่ำ

สิ่งที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า ²⁾								
	ไม่เกิน 1 kv		11 – 33 kv				69 kv	115 kv	230 kv
	ชนิดของสายไฟฟ้า		ชนิดของสายไฟฟ้า				ชนิดของสายไฟฟ้า		
	สายหุ้มฉนวนแรงต่ำใกล้เคียงกับสายนิวทรัลเปลี่ยน ³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงต่ำ ³⁾	สายเปลือย	สายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกัด ³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงสูง 2 ชั้นไม่เต็มพิกัด ³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงสูงเต็มพิกัดใกล้เคียง ³⁾	สายเปลือย		
1.1 - ผนังด้านปิดของอาคาร ⁴⁾ - สะพานลอยคนเดินข้ามถนน กรณีที่มีแผงหรือผนังกั้นระหว่างกับสะพานลอย - บ้ายโฆษณาที่ติดกับอาคาร	0.30	0.15	1.50	0.60	0.30	0.15	1.80	2.30	3.00
1.2 - ผนังด้านเปิดของอาคาร ⁵⁾ - เอลิยกระเบียงหรือบริเวณที่มีคนเข้าถึงได้ - สะพานทุกชนิดสำหรับยานพาหนะ - เสาไฟถนน เสาสัญญาณไฟจราจรต่างๆ - สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ⁶⁾	0.90	0.15	1.80	1.50	0.90	0.60	2.13	2.30	3.00
2.1 - เหนือทางสัญจร ⁸⁾ สำหรับคน , รถยนต์ หรือยานพาหนะอื่นใด รวมสิ่งของที่บรรทุกแล้ว สูงไม่เกิน 2.45 เมตร ผ่าน	3.60 ⁹⁾	2.90 ⁹⁾	4.60	4.60	4.60	3.60 ⁹⁾	4.90	5.10	5.80
2.2 - เหนือทางสัญจร ⁹⁾ สำหรับไว้ให้รถยนต์และรถบรรทุก หรือยานพาหนะอื่นใดรวมสิ่งของที่บรรทุกแล้ว สูงไม่เกิน 4.3 เมตร ผ่าน	5.50	5.50	6.10	6.10	6.10	5.50	7.00	7.50	9.00

ตารางแสดงสิ่งที่อยู่ใกล้ไฟฟ้าและระยะห่างที่ปลอดภัยของอาคารกับสายไฟฟ้าแรงสูง

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ภาพแสดงสิ่งที่อยู่ใกล้ไฟฟ้าและระยะห่างที่ปลอดภัยของอาคารกับสายไฟฟ้าแรงสูง¹⁶

¹⁶ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564
คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ สือชัย ทองนิล

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.7 F07E ระบบไฟฟ้ากำลัง บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบตั้งพื้น และนั่งร้าน หม้อแปลงไฟฟ้ามีระบบการต่อลงดิน มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน รถซ่อมบำรุงเข้าถึงได้ มีรั้วป้องกัน มีป้ายแจ้งเตือนระวางอันตรายไฟฟ้าแรงสูง

BSH CHECKLIST:: 2569

บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบตั้งพื้น และนั่งร้าน

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงตำแหน่งบริเวณสถานที่ตั้งของหม้อแปลงไฟฟ้า
- ☐ หม้อแปลงไฟฟ้ามีระบบการต่อลงดิน
- ☐ แสดงระยะที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน รถซ่อมบำรุงเข้าถึงได้
- ☐ มีรั้วป้องกัน
- ☐ มีป้ายแจ้งเตือนระวางอันตรายไฟฟ้าแรงสูง


๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.7



ภาพแสดงตัวอย่างหม้อแปลงที่ติดตั้งบนที่สูง

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



17

¹⁷ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




BSH3.8 F08E ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง ให้มีแผงเมนประธานหลักประจำอาคาร (ตู้ MDB), ตู้สวิตช์ตัดตอน (PANEL BOARD) และมีระบบการต่อลงดิน

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงตำแหน่งบริเวณสถานที่ตั้ง (ตู้ MDB), (PANEL BOARD)
- ☐ ออกแบบให้มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน มีระยะห่างระหว่างหน้าตู้กับผนังน้อยกว่า 1.10 เมตร กรณีที่จำเป็นต้องเปิดฝาด้านหลังเพื่อการซ่อมแซม ระยะห่างระหว่างตู้กับผนังไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร
- ☐ มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า
- ☐ มีการระบายอากาศได้ดี

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.8
:: แผงเมนประธานหลักประจำอาคาร (ตู้ MDB)
ตู้สวิตช์ตัดตอน (PANEL BOARD)





แผงเมนประธานหลักประจำอาคาร(ตู้ MDB) 2 ตู้ วางหันหน้าชนกัน

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



แผงเมนประธานหลักประจำอาคาร(ตู้ MDB)



ภาพแสดงความกว้างด้านข้างระหว่างตู้กับผนัง
ในกรณีที่ไม่ต้องปฏิบัติงาน ให้มีความกว้าง 0.60 เมตรได้

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

1.102.5 ความสูงของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน(Head room)
และระยะห่างระหว่างแผงสวิตช์แรงต่ำกับเพดาน
(เมนสวิตช์ แผงสวิตช์ แผงย่อย เครื่องควบคุมมอเตอร์)




ยกเว้น เมนสวิตช์หรือแผงย่อยในสถานที่อยู่อาศัยมีขนาดรวมกันไม่เกิน 200 แอมแปร์



ตู้สวิตช์ตัดตอน (SDB)



ตู้สวิตช์ตัดตอน (LOAD CENTER)



ภาพแสดงการการจัดวางและระยะติดตั้ง ตู้สวิตช์ตัดตอน

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




BSH3.9 F09E ระบบไฟฟ้ากำลัง หม้อแปลงไฟฟ้า, แผงเมนประธานหลักประจำอาคาร (ตู้ MDB) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน มีระบบการต่อลงดิน

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงตำแหน่งสายกราวด์หรือสายดิน และจุดต่อลงดินของระบบหม้อแปลงไฟฟ้า
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงตำแหน่งสายกราวด์หรือสายดิน และจุดต่อลงดินของแผงเมนประธานหลักประจำอาคาร (ตู้ MDB)
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงตำแหน่งสายกราวด์หรือสายดิน และจุดต่อลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
- ☐ มีเอกสารผลการทดสอบที่มีวิศวกรไฟฟ้าลงนามรับรองความแข็งแรง และความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของสายกราวด์หรือสายดิน มีค่าความต้านทานไม่เกิน 5 โอห์ม


๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.9




จุดต่อลงดินที่แผงเมนประธานหลักประจำอาคาร(ตู้ MDB)

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใช้ ATS 3 ขั้ว¹⁸



การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใช้ ATS 4 ขั้ว

¹⁸ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ.2535

กฎกระทรวงฉบับที่ 50 พ.ศ.2540 ข้อ 12 (พรบ.ควบคุมอาคาร)

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ สือชัย ทองนิล

มาตรฐานการการต่อลงดินสำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



PEA
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การต่อลงดินสำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่ายผู้ใช้ไฟ

7. หม้อแปลง 3 เฟส บนแท่นคอนกรีต สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย



โดย พล.ต.ท. อภิชาติ อภิรักษ์เกียรติ

7.1 กรณีที่ไม่มีชุดเครื่องวัดแรงสูง



โดย พล.ต.ท. อภิชาติ อภิรักษ์เกียรติ

GROUNDING SYSTEMS FOR DISTRIBUTION TRANSFORMER

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม


มาตรฐานการการต่อลงดินสำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



PEA
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การต่อลงดินสำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่ายผู้ใช้ไฟ

6. หม้อแปลง 3 เฟส บนนั่งร้าน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย



โดย พล.ต.ท. อภิชาติ อภิรักษ์เกียรติ

6.2 พร้อมเครื่องวัดแรงต่ำ (กรณีที่มีกับดักลัดแรงต่ำที่ตัวถังหม้อแปลง)

(*กรณีสายนิวทรัลแรงต่ำไม่สามารถต่อลงดินได้ตามข้อที่ 5)



โดย พล.ต.ท. อภิชาติ อภิรักษ์เกียรติ

GROUNDING SYSTEMS FOR DISTRIBUTION TRANSFORMER

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

มาตรฐานการการต่อลงดินสำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.10 F10E ระบบไฟฟ้ากำลัง ให้มีการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

BSH CHECKLIST:: 2569

☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงรูปแบบการติดตั้งของสายดิน เป็นแบบ TN-S ติดตั้งสายดินแยก และเดินสายดินไปยังแผงเมนควบคุม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและรับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.10






Diagram แสดงการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ TN-S

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



การต่อลงดินของระบบประจําแรงต่ำ



ที่ตู้ MDB แผงเมนประจําของอาคาร ให้ต่อเชื่อมสายดิน
และสายนิวตรอนถึงกันเพียงจุดเดียวเท่านั้น

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.11 F11E ระบบไฟฟ้ากำลัง มีการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า(กลุ่ม 2) (ยกเว้นกลุ่ม 1) เช่น บริเวณห้องผ่าตัด, ห้อง ICU ฯลฯ ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่องสามารถ
ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงรูปแบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าเป็นแบบ IT และ
รับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า
- ☐ มีหม้อแปลงแบบแยก (ISOLATED TRANSFORMER) ขนาดไม่เกิน 10 เควีเอ 1 เฟส พร้อมแผงควบคุม และ
REMOTE CONTROL
- ☐ สายดินของอุปกรณ์หรือเต้ารับไฟฟ้า ติดตั้งเป็นแบบแยก ต่อเชื่อมไปถึงแผงควบคุม สีของเต้ารับไฟฟ้าเป็นสี
เหลือง


๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.11




เต้ารับสีเหลืองใช้ในระบบ IT จ่ายไฟผ่านหม้อแปลงแบบแยก (Isolated Transformer)

BSH CHECKLIST:: 2569


ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ไดอะแกรมการต่อระบบสายดินแบบ IT



ภาพตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และการต่อสายดินแบบ IT ในห้องผ่าตัด



หม้อแปลง Isolated พร้อมกล่องหุ้ม



หม้อแปลง Isolated แบบเปลือย

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



รีโมทแสดงผล



แผงควบคุมระบบ IT แบบติดผนัง



รีโมทแสดงผล



แผงควบคุมระบบ IT แบบตั้งพื้น

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

สถานพยาบาล	กลุ่ม			ระยะเวลาสับเปลี่ยนระบบไฟฟ้า (t) – วินาที	
	0	1	2	$t \leq 0.5$	$0.5 < t \leq 15$
1. ห้องนวด (Massage room)	X	X			X
2. ห้องพักผู้ป่วย (Bed room)		X			
3. ห้องคลอด (Delivery room)		X		X ^ก	X
4. ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography room, ECG) ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography room, ECG) ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้ามดลูก (Electrohysterography room, ECG)		X			X
5. ห้องสำหรับส่องกล้อง (Endoscopic room)		X ^ข			X ^ข
6. ห้องตรวจหรือรักษา (Examination or treatment room)		X			X
7. ห้องศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (Urology room)		X ^ข			X ^ข
8. ห้องรังสีวินิจฉัยและรักษา นอกจากข้อ 21		X			X
9. ห้องวารีบำบัด (Hydrotherapy room)		X			X
10. ห้องกายภาพบำบัด (Physiotherapy room)		X			X
11. ห้องดมยาสลบ (วิสัญญี) (Anesthetic room)			X	X ^ก	X
12. ห้องผ่าตัด (Operating theatre room)			X	X ^ก	X
13. ห้องเตรียมการผ่าตัด (Operating preparation room)		X	X	X ^ก	X
14. ห้องเฝือก (Operating plaster room)		X	X	X ^ก	X
15. ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด (Operating recovery room)		X	X	X ^ก	X
16. ห้องสวนเส้นเลือดหัวใจ (Heart catheterization room)			X	X ^ก	X
17. ห้องผู้ป่วยหนัก (Intensive care room)			X	X ^ก	X
18. ห้องฉีดสีเส้นเลือด (Angiographic examination room)			X	X ^ก	X
19. ห้องฟอกไต ล้างไต (Hemodialysis room)		X			X
20. ห้องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Magnetic resonance room, MRI)		X			X
21. เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear medicine)		X			X
22. ห้องดูแลเด็กที่คลอดก่อนกำหนด (Premature baby room)			X	X ^ก	X
หมายเหตุ ^ก โคมไฟฟ้าและบริเวณที่ไฟฟ้าที่ทางการแพทย์เพื่อช่วยชีวิต จะต้องได้รับไฟฟ้าภายใน 0.5 วินาที ^ข ไม่ใช่เป็นห้องผ่าตัด					

ตารางแสดง ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มห้อง การออกแบบไฟฟ้าสำหรับสถานพยาบาล

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.12 F12E ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร: ความส่องสว่างบริเวณผิวจราจร (21 ลักซ์) บริเวณที่จอดรถ (50 ลักซ์) และบริเวณพื้นที่ทั่วไปภายนอกอาคาร ในเวลากลางคืน และตรวจสอบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร ให้มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสเกิน และป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร
- ☐ มีภาพแสดงไฟฟ้าส่องสว่างภายนอกอาคาร บริเวณผิวจราจร ที่จอดรถ/ลานจอดรถ และทางเดินภายนอกอาคาร
- ☐ มีเอกสารหรือ ภาพแสดงวงจรไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร ให้มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสเกิน และป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.12



อุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




BSH3.13 F13E ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร: ให้ความสว่างในเวลากลางวัน/กลางคืน กับพื้นที่ภายในอาคาร บริเวณทั่วไป ให้ความเหมาะสมต่อพื้นที่ใช้งาน มีค่าความสว่างเพียงพอ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย¹⁹

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร
- ☐ รูปภาพ/เอกสารแสดงค่าความสว่างบริเวณห้องโถงไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์
- ☐ รูปภาพ/เอกสารแสดงค่าความสว่างบริเวณห้องทำงานทั่วไปไม่ต่ำกว่า 300 ลักซ์
- ☐ รูปภาพ/เอกสารแสดงค่าความสว่างบริเวณห้องตรวจโรคทั่วไปไม่ต่ำกว่า 500 ลักซ์
- ☐ รูปภาพ/เอกสารแสดงค่าความสว่างบริเวณห้องพักคนไข้ ใช้แสงสีขาวนวล (COOL WHITE) หรือมีอุณหภูมิสี 4000-4500 องศาเคลวิน
- ☐ รูปภาพ/เอกสารแสดงรูปแบบของดวงโคมแบบปิดในโซนสะอาด ห้องผ่าตัด (ถ้ามี) ควรเป็นโคม CLEAN ROOM

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.13



ภาพไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร

¹⁹ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ประเภทของพื้นที่และกิจกรรม	E _m Lux	UGR _L	R _{a(min)}	หมายเหตุ
โรงพยาบาล				
๑. พื้นที่รอรับการรักษา	๒๐๐	๒๒	๘๐	ความส่องสว่างวัดที่ระดับพื้น
๒. ทางเดินทั่วไปเวลากลางวัน	๒๐๐	๒๒	๘๐	
๓. ทางเดินทั่วไปเวลากลางคืน	๕๐	๒๒	๘๐	
๔. ห้องพักรักษาผู้ป่วยนอก	๒๐๐	๒๒	๘๐	
๕. ห้องทำงานแพทย์	๕๐๐	๑๙	๘๐	
๖. ห้องพักแพทย์	๓๐๐	๑๙	๘๐	
พื้นที่ห้องพักรักษาผู้ป่วยใน				
๑. พื้นที่ทั่วไป	๑๐๐	๑๙	๘๐	ความส่องสว่างวัดที่ระดับพื้น
๒. แสงสว่างสำหรับการอ่านหนังสือ	๓๐๐	๑๙	๘๐	
๓. พื้นที่ตรวจทั่วไปในห้องพักรักษาผู้ป่วย	๓๐๐	๑๙	๘๐	
๔. พื้นที่ตรวจโรคและรักษาโรค	๑,๐๐๐	๑๙	๘๐	
๕. ความสว่างในเวลากลางคืน	๕	๑๙	๘๐	
๖. ห้องน้ำผู้ป่วย	๒๐๐	๒๒	๘๐	
๗. พื้นที่ตรวจโรคทั่วไป	๕๐๐	๑๙	๙๐	ดวงโคม ณ จุดตรวจ
๘. ห้องตรวจหูและตา	๑,๐๐๐		๙๐	
๙. พื้นที่ตรวจสอบสายตาโดยการอ่านและดูแผ่นภาพทางสายตา	๕๐๐	๑๖	๙๐	
๑๐. ห้องดูภาพจากจอภาพของเครื่อง Scanners	๕๐	๑๙	๘๐	
	๕๐๐	๑๙	๘๐	
๑๑. ห้องถ่ายภาพ/เครื่องรักษาไตเทียม	๕๐๐	๑๙	๙๐	
๑๒. พื้นที่ตรวจรักษาโรคผิวหนัง	๓๐๐	๑๙	๘๐	สำหรับพื้นที่มีจอคอมพิวเตอร์ให้ดู TIEA – GD๐๐๒
๑๓. ห้องส่องกล้องตรวจอวัยวะภายในร่างกาย	๕๐๐	๑๙	๘๐	
๑๔. ห้องเข้าเฝือก	๓๐๐	๑๙	๘๐	
๑๕. ห้องจ่ายยา	๓๐๐		๘๐	
๑๖. ห้องสำหรับการรักษาโดยการนวดและแผ่นรังสี		๑๙		
	๕๐๐	๑๙	๘๐	
๑๗. ห้องพักฟื้นก่อนและหลังผ่าตัด	๑,๐๐๐		๙๐	E _m = ๑๐K – ๑๐๐K Lux
๑๘. ห้องผ่าตัด	จำเพาะ			
๑๙. พื้นที่ใต้โคมผ่าตัด				
พื้นที่สำหรับห้องดูแลพิเศษ ICU (Intensive Care Unit)				
๑. พื้นที่ทั่วไป	๑๐๐	๑๙	๙๐	ความส่องสว่างวัดที่ระดับพื้น
๒. แสงสว่างใช้ในการตรวจทั่วไป	๓๐๐	๑๙	๙๐	
๓. พื้นที่สำหรับการตรวจรักษา	๑,๐๐๐	๑๙	๙๐	

ตารางแสดงตัวอย่างค่าความส่องสว่างที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.14 F14E ระบบไฟสำรองฉุกเฉินจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า²⁰ การติดตั้ง สถานที่และพื้นที่ปฏิบัติงานในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหมาะสม เป็นไปตามหลักวิศวกรรม มาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า และกฎหมายกำหนด กรณีแหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลวใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาที ในการจ่ายไฟอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีระบบการต่อลงดิน

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงตำแหน่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
- ☐ เอกสารแสดงผลการจ่ายไฟอัตโนมัติไม่เกิน 10 วินาที ในการจ่ายไฟอัตโนมัติ ขณะแหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลว (สามารถอ้างอิงจากผลการทดสอบของเครื่องได้ ทั้งนี้ต้องมีวิศวกรไฟฟ้าลงนามรับรอง)
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ/เอกสารแสดงที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานมีระยะห่างโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- ☐ รูปภาพ/เอกสารแสดงการป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ☐ รูปภาพ/เอกสารแสดงระบบระบายอากาศดี เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
- ☐ รูปภาพ/เอกสารแสดงมีความสว่างมีแสงสว่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
- ☐ รูปภาพ/เอกสารแสดงมีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า
- ☐ รูปภาพ/เอกสารแสดงถึงน้ำมันและเชื้อเพลิงสำรองล้อมรอบถึงน้ำมัน
- ☐ รูปภาพ/เอกสารแสดงปริมาณน้ำมันสำรองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือ รายการคำนวณเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.14




ภาพตัวอย่างแสดงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง





²⁰ กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 หมวด 2 ข้อ 14 และฉบับที่ 50 พ.ศ. 2540 ข้อ 15 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



ภาพแสดงตัวอย่างทิศทางช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออก

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ภาพตัวอย่างแสดงห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



ภาพตัวอย่างแสดงเขื่อนกำแพงล้อมรอบถังน้ำมัน

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.15 F15E มีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินยูพีเอส UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) แบบ TRUE ONLINE DOUBLE CONVERSION DESIGN, PURE SINE WAVE สำหรับอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยวิกฤต เช่น ในห้องผ่าตัด, ห้องไอซียู และมีแบตเตอรี่สำรองจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 10 นาที

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงระบบไฟฟ้าสำรองยูพีเอส (UPS) แบบ TRUE ONLINE DOUBLE CONVERSION DESIGN, PURE SINE WAVE สำหรับอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยวิกฤต ในห้องผ่าตัด
- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงระบบไฟฟ้าสำรองยูพีเอส (UPS) แบบ TRUE ONLINE DOUBLE CONVERSION DESIGN, PURE SINE WAVE สำหรับอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยวิกฤต ในห้องไอซียู
- ☐ เอกสารแสดงการมีแบตเตอรี่สำรองจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 10 นาที

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.15



ภาพแสดงตัวอย่าง UPS 10-150KVA 3 PHASE



ภาพแสดงตัวอย่าง UPS 5-10KVA 1 PHASE

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.16F16E ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน มีโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน มีการติดตั้งรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐาน วสท. และติดตั้งครอบคลุมตามพื้นที่บันไดทางหนีไฟ²¹ ทางสัญจร ห้องเครื่อง สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2-2.70 เมตร

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงตำแหน่งการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน
- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ บริเวณบันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2-2.70 เมตร
- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ บริเวณทางสัญจร ทางเลี้ยวทางแยก และห้องเครื่องติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2-2.70 เมตร
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงตำแหน่งการติดตั้งโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ บริเวณจุดทางเลี้ยวทางแยก และเหนือประตูทางออกสุดท้ายติดตั้งโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ การติดตั้งโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ระยะห่างระหว่างป้ายสำหรับสัญลักษณ์ที่มีความสูง 10 เซนติเมตร ต้องมีระยะไม่เกิน 24 เมตร
- ☐ เอกสาร/ภาพประกอบหรือการสำรวจ ขณะไฟดับดวงโคมสามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.16
:: ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน มีโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

²¹ เป็นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 ข้อ 26

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 พ.ศ.2537 ข้อ 7

กฎกระทรวงฉบับที่ 47 พ.ศ.2540 ข้อ 5

กฎกระทรวงฉบับที่ 50 พ.ศ.2540 ข้อ 26

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ของ วสท.

BSH CHECKLIST:: 2569


ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน



โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน




ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์

ระยะห่างสูงสุดในการติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉิน	
ขนาดความสูงขององค์ประกอบภาพ (a) (เซนติเมตร)	ระยะห่างระหว่างป้ายสูงสุด เมตร
10	24
15	36
20	48
a>20	2.4 x a

ตารางแสดงระยะห่างของการติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉิน

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉินและโคมไฟฉุกเฉิน

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.17 F17E มีชนิด จำนวน และสีของเต้ารับไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานเพียงพอต่อการใช้งาน สามารถแยกแยะระหว่างเต้ารับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เลือกใช้กับอุปกรณ์บริภัณฑ์ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงเต้ารับไฟฟ้าที่รับไฟมาจากแหล่งจ่ายปกติใช้สีขาว
- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงเต้ารับไฟฟ้าที่รับไฟมาจากแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินใช้สีแดง และเต้ารับไฟฟ้าในแผนกไอซียู และผ่าตัด เป็นแบบคู่มือชั่วคราวมีจำนวนไม่น้อยกว่า 8 จุด/เตียง
- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงเต้ารับไฟฟ้าที่รับไฟจากระบบ IT โดยผ่าน ISOLATED TRANSFORMER ใช้สีเหลือง

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.17



เต้ารับไฟฟ้าสีแดงไม่น้อยกว่า 8 จุด/เตียง
สำหรับแผนกผู้ป่วยวิกฤติและห้องผ่าตัด

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.18 F18E ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ กำหนดให้มีสถานที่ติดตั้ง และอุปกรณ์ประกอบ มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์แจ้งเหตุครอบคลุมตามพื้นที่ เช่น โถงเส้นทางหนีไฟ โถงพักรอ ห้องพักผู้ป่วย ห้องทำงาน ห้องเครื่อง โดยให้รูปแบบเป็นไปตามมาตรฐาน วสท. และกฎหมายกำหนด²²

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงสถานที่ติดตั้งติดตั้ง อุปกรณ์แจ้งเหตุตามโถงเส้นทางหนีไฟ
- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงสถานที่ติดตั้งติดตั้ง อุปกรณ์แจ้งเหตุตามโถงพักรอ
- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงสถานที่ติดตั้งติดตั้ง อุปกรณ์แจ้งเหตุตามพื้นที่ห้องพักผู้ป่วย
- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงสถานที่ติดตั้งติดตั้ง อุปกรณ์แจ้งเหตุตามพื้นที่ห้องทำงาน
- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงสถานที่ติดตั้งติดตั้ง อุปกรณ์แจ้งเหตุตามพื้นที่ห้องเครื่อง

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.18

:: อุปกรณ์แจ้งเหตุ




ภาพแสดงแผงควบคุมและกราฟฟิก

²² กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 ข้อ 16 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 พ.ศ.2537 ข้อ 6 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 พ.ศ.2540 ข้อ 4 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงฉบับที่ 50 พ.ศ.2540 ข้อ 16 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ของ วสท.

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



Heat Detector



Smoke Detector



ภาพตัวอย่างแสดงอุปกรณ์แจ้งสัญญาณ (อุปกรณ์ด้านบน)/อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (อุปกรณ์ด้านล่าง)

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.19 F19E มีระบบป้องกันการเข้าออก (ACCESS CONTROL) เป็นระบบแบบ MANUAL หรือแบบอัตโนมัติ และระบบที่วิ้งจระปิด เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกัน และควบคุมการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะ

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงสถานที่ติดตั้งระบบป้องกันการเข้าออก แบบ MANUAL หรือแบบอัตโนมัติ และระบบที่วิ้งจระปิด
- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ สถานที่ติดตั้งจุดที่มีความเสี่ยง หรือโถงทางเข้าหน้าประตู
- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ ระบบป้องกันการเข้าออกแผนกฉุกเฉิน
- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ ระบบป้องกันการเข้าออกห้องทารกแรกเกิด

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.19



ภาพแสดงตัวอย่างระบบป้องกันการเข้าออก

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.20 F20E มีการติดตั้งระบบโทรศัพท์, ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง, ระบบเรียกพยาบาล และระบบเสียงประกาศ ครอบคลุมทุกระบบ และติดตั้งเหมาะสมตามพื้นที่ใช้งาน

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ สถานที่ติดตั้ง และอุปกรณ์ประกอบระบบโทรศัพท์
- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ สถานที่ติดตั้ง และอุปกรณ์ประกอบระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง
- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ สถานที่ติดตั้ง และอุปกรณ์ประกอบระบบเรียกพยาบาล
- ☐ แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ สถานที่ติดตั้ง และอุปกรณ์ประกอบระบบเสียงประกาศ

๑ :: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.20

:: ระบบเรียกพยาบาล



BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.21 F21E มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสนเกิน ภายในอาคารที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB),
ที่แผงเมนย่อยประจำอาคาร (ตู้ SDB) และมีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า²³


BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสนเกินที่
แผงเมนประธานหลักประจำอาคาร (ตู้ MDB)
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสนเกินที่
แผงเมนย่อยประจำอาคาร (ตู้ SDB)
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงสถานที่ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.21



ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า



การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสนเกิน

²³ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.22 F22M มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งาน เป็นสัดส่วนสำหรับอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป มีขนาดและจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน (โรงพยาบาลระดับ F ที่มีอาคารไม่เกิน 2 ชั้น ไม่ต้องประเมิน)

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงตำแหน่งลิฟต์โดยสารสำหรับบริการผู้ป่วย ญาติและเจ้าหน้าที่ หรือเอกสารการจัดระบบเวลาในการใช้งาน
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงตำแหน่งลิฟต์ขนของหรือเอกสารการจัดระบบเวลาในการใช้งาน
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงตำแหน่งลิฟต์สำหรับพนักงานดับเพลิง (เฉพาะกรณีอาคารสูง-มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป หรือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ-มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป)
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ ขนาดของลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ จำนวนของลิฟต์โดยสารโรงพยาบาล คำนวณจากอัตราส่วน 100-150 เตียง/เครื่อง ทั้งนี้ เวลารอใช้ลิฟต์ไม่เกิน 1-3 นาที
- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ จำนวนของลิฟต์บริการโรงพยาบาล คำนวณจากอัตราส่วน 150-300 เตียง/เครื่อง ทั้งนี้ เวลารอใช้ลิฟต์ไม่เกิน 3-5 นาที

* จำนวนของลิฟต์ คำนวณได้อัตราส่วนระหว่างจำนวนลิฟต์ต่อจำนวนเตียง อัตราส่วนความหนาแน่นประมาณ 1:100-1:150 จะใช้เวลารอลิฟต์ประมาณ 1-3 นาที ไม่ควรมีอัตราส่วนความหนาแน่นเกินกว่า 1:200 ขึ้นไป เพราะจะใช้เวลาในการรอลิฟต์เกิน 3-5 นาที

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.22

:: ตารางแสดงตัวอย่างการคำนวณจำนวนลิฟต์

1. จำนวนลิฟต์

ประเภทอาคาร		ลิฟต์โดยสาร(Passenger Lift)	ลิฟต์บริการ(Service Lift)
อาคารสำนักงาน	เจ้าของเดี่ยว	200- 250 คน/เครื่อง	20,000-30,000ตร.ม./เครื่อง
	แบ่งให้เช่า	250-300 คน/เครื่อง	20,000-30,000ตร.ม./เครื่อง
อาคารที่พักอาศัย คอนโดเนียม/ อพาร์ทเมนต์	รัฐ	80-100 ห้อง/เครื่อง	ไม่กำหนด
	เอกชน	70-80 ห้อง/เครื่อง	ไม่กำหนด
โรงแรม		100-140ห้อง/เครื่อง	160-180 ห้อง/เครื่อง
โรงพยาบาล		100-150 เตียง/เครื่อง	150-300 เตียง/เครื่อง
ห้างสรรพสินค้า		ลิฟต์ 5,000-6,000 ตร.ม./เครื่อง	7,000-8,000 ตร.ม./เครื่อง
		บันไดเลื่อน 7,000-10,000 ตร.ม./คู่	

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ภาพแสดงตัวอย่างป้ายบอกประเภทลิฟท์

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.23 F23M บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ต้องมีพื้นที่สามารถ เข้าไปนอนสวนกันได้ สะอาด มีระบบระบายอากาศและแสงสว่างที่เหมาะสม

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงขนาดบริเวณโถงหน้าลิฟต์ส่วนบริการมีพื้นที่สามารถ เข้าไปนอนสวนกันได้ (ระยะกว้างสุทธิ 1.5 เมตร เป็นระยะน้อยที่สุดที่รถเข็นไปนอนสวนกันได้)
- ☐ ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงบริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร ต้องสะอาด
- ☐ ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงบริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสารมีระบบระบายอากาศ
- ☐ ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงบริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสารมีแสงสว่างที่เหมาะสม

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.23



ที่มา: เอกสารแนบประกอบโปรแกรม HS4 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.24 F24M มีลิฟต์สำหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้ลักษณะเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
สำหรับอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ที่ไม่มีทางลาด


BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงขนาดของห้องลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร
- ☐ ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงช่องกระจกใสในรัศมีที่สามารถมองเห็นระหว่างภายนอก และภายในได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และสูงจากพื้น ไม่เกิน 1.10 เมตร (ยกเว้น ก่อสร้างก่อน 4 มีนาคม 2564 ให้ใช้ข้อกำหนดเดิม)
- ☐ ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงพื้นผิวต่างสัมผัส บนพื้นบริเวณหน้าประตูลิฟต์กว้าง 30 เซนติเมตร และ ยาว 90 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากประตู ลิฟต์ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
- ☐ ภาพประกอบหรือการสำรวจ แสดงปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมี ลักษณะ ดังต่อไปนี้
 - ปุ่มล่างสุดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า 1.20 เมตร และห่างจากมุมภายในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ในกรณีที่ห้องลิฟต์มีขนาดกว้าง และยาวน้อยกว่า 1.50 เมตร มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร มีอักษรเบรลล์กำกับไว้ทุกปุ่ม เมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดัง และมีแสงไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์
- ☐ ภาพประกอบหรือการสำรวจ ราวจับโดยรอบภายในลิฟต์
- ☐ ภาพประกอบหรือการสำรวจ ตัวเลข เสียง และแสงไฟบอกตำแหน่งชั้นต่างๆ
- ☐ ภาพประกอบหรือการสำรวจ ป้ายแสดงหมายเลขชั้น และแสดงทิศทางขึ้นลงของ ลิฟต์ ซึ่งมีแสงไฟบริเวณโถง หน้าประตูลิฟต์ และติดอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
- ☐ ภาพประกอบหรือการสำรวจมีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายใน ต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร แต่ ไม่เกิน 1.20 เมตร
- ☐ ภาพประกอบหรือการสำรวจมีระบบชุดไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน ลิฟต์จะไม่หยุดค้าง ระหว่างชั้น แต่จะสามารถเคลื่อนที่มายังชั้นที่ใกล้ที่สุด และบานประตูลิฟต์ต้องเปิดออกได้ (ARD)
- ☐ เอกสารหรือการสำรวจ แสดงระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และระบบพัดลมระบายอากาศซึ่งสามารถทำงานได้ อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ในกรณีระบบไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.24



BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.25 F25M ระบบลิฟต์ กรณีไฟฟ้าดับจัดให้มีระบบ ARD²⁴ (AUTOMATIC RESCUE DEVICE) เพื่อให้ลิฟต์สามารถเคลื่อนไปเทียบยังชั้นที่ใกล้ที่สุดและประตูลิฟต์จะต้องเปิดออกทันที

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ ภาพประกอบ/คู่มือ หรือการสำรวจ แสดงว่ามีระบบ ARD (AUTOMATIC RESCUE DEVICE)
- ☐ เอกสาร/คู่มือ หรือการสำรวจ แสดงระบบ ARD อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.25



**ลิฟต์ ARD เฟสเดียว
220V**



ลิฟต์ ARD 2 เฟส 380V



ลิฟต์ 3 เฟส 220V ARD



ลิฟต์ 3 เฟส 380V ARD

ARD (Automatic Rescue Device)

²⁴ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ข้อ 46(1) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ




BSH3.26 F26M พื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศที่สะอาดจากภายนอกเต็มเข้าสู่พื้นที่บริการ/
ปฏิบัติงาน ให้ได้อัตราการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม ทั้งโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ ประเมินด้วยสายตา ความรู้สึกที่เกิดความสบายในพื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน
 - ☐ การเจาะช่องให้อากาศเข้าและออกได้โดยสะดวก ประตูหน้าต่าง หรือบานเกล็ด และพื้นที่ลมผ่านช่องเปิดนี้ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ของห้องนั้น เป็นอากาศใหม่ที่บริสุทธิ์หมุนเวียนได้ โดยวิธีธรรมชาติ หรือวิธีกล
- โดนการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ในบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ ระบายอากาศ ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ²⁵

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.26



²⁵ มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ (วสท. 031010-60)

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.27 F27M มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณห้องตรวจ พื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน²⁶

BSH CHECKLIST:: 2569

☐ ภาพประกอบ เอกสารหรือคู่มือ แสดงการควบคุมการไหลวนของอากาศ จากบริเวณสะอาดมากไปยังบริเวณสะอาดน้อยหรือการออกแบบการใช้งานพื้นที่ให้การเคลื่อนของอากาศไหลไปทางเดียวกัน ครอบคลุมห้องตรวจ

๙:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.27

Table 7.1 Design Parameters—Hospital Spaces

Function of Space	Pressure Relationship to Adjacent Areas (n)	Minimum Outdoor ach	Minimum Total ach	All Room Air Exhausted Directly to Outdoors (j)	Air Recirculated by Means of Room Units (a)	Design Relative Humidity (k), %	Design Temperature (l), °F/°C
SURGERY AND CRITICAL CARE							
Critical and intensive care	NR	2	6	NR	No	30–60	70–75/21–24
Delivery room (Caesarean) (m), (o)	Positive	4	20	NR	No	20–60	68–75/20–24
Emergency department decontamination	Negative	2	12	Yes	No	NR	NR
Emergency department exam/treatment room (p)	NR	2	6	NR	NR	Max 60	70–75/21–24
Emergency department public waiting area	Negative	2	12	Yes (q)	NR	Max 65	70–75/21–24
Intermediate care (s)	NR	2	6	NR	NR	Max 60	70–75/21–24
Laser eye room	Positive	3	15	NR	No	20–60	70–75/21–24
Medical/anesthesia gas storage (r)	Negative	NR	8	Yes	NR	NR	NR
Newborn intensive care	Positive	2	6	NR	No	30–60	72–78/22–26
Operating room (m), (o)	Positive	4	20	NR	No	20–60	68–75/20–24
Operating/surgical cystoscopic rooms (m), (o)	Positive	4	20	NR	No	20–60	68–75/20–24
Procedure room (o), (d)	Positive	3	15	NR	No	20–60	70–75/21–24
Radiology waiting rooms	Negative	2	12	Yes (q), (w)	NR	Max 60	70–75/21–24
Recovery room	NR	2	6	NR	No	20–60	70–75/21–24
Substerile service area	NR	2	6	NR	No	NR	NR
Trauma room (crisis or shock) (c)	Positive	3	15	NR	No	20–60	70–75/21–24
Treatment room (p)	NR	2	6	NR	NR	20–60	70–75/21–24
Triage	Negative	2	12	Yes (q)	NR	Max 60	70–75/21–24
Wound intensive care (burn unit)	NR	2	6	NR	No	40–60	70–75/21–24
INPATIENT NURSING							
All anteroom (u)	(e)	NR	10	Yes	No	NR	NR
All room (u)	Negative	2	12	Yes	No	Max 60	70–75/21–24
Combination All/PE anteroom	(e)	NR	10	Yes	No	NR	NR
Combination All/PE room	Positive	2	12	Yes	No	Max 60	70–75/21–24

Note: NR = no requirement

²⁶ มาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 2565

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.28 F28M มีระบบควบคุมการติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน ควบคุมแรงดันของอากาศภายในห้องคัดแยกผู้ป่วย ห้องรักษาพยาบาล ห้องเตรียมการพยาบาล ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศหรือการระบายอากาศออกนอกอาคารในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่ให้กระจายออกจากห้อง ไปพื้นที่อื่นของสถานพยาบาล

BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลน/แผนผัง/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงห้องควบคุมแพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศหรือห้องคัดแยกผู้ป่วย
- ☐ เอกสาร/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่และการทำงานของระบบควบคุมแรงดันของอากาศมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ☐ เอกสาร/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงการทำงานของพัดลมระบายอากาศมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ☐ เอกสาร/ภาพประกอบ/การสำรวจ แสดงการทำงานของแผ่นกรองอากาศชนิด HEPA ของระบบมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ☐ เอกสารหรือภาพประกอบหรือการสำรวจแสดงการทำงานของ PRESSURE GAGE มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.28



ที่มา: เอกสารแนบประกอบโปรแกรม HS4 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH3.29 F29M ออกแบบระบบควบคุมแรงดันของอากาศภายในห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทาง
อากาศ มีความดันเป็นลบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคออกสู่ภายนอก


BSH CHECKLIST:: 2569

- ☐ แบบแปลนหรือแผนผังหรือภาพประกอบหรือการสำรวจแสดงห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทาง
อากาศมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในห้องให้เป็นลบ
- ☐ เอกสารหรือภาพประกอบแสดงรายงานการตรวจสอบห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ
ความสมบูรณ์ของระบบและอุปกรณ์

๑:: ตัวอย่างภาพ/เอกสารประกอบ BSH3.29



ที่มา: เอกสารแนบประกอบโปรแกรม HS4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย



BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ภาคผนวก



ข้อพิจารณาเพิ่มเติมด้านผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุของแต่ละข้อกำหนดในมาตรฐาน BSH โดยยึดหลัก PATIENT-CENTERED CARE, UNIVERSAL DESIGN, AGE-FRIENDLY HOSPITAL และ HEALING ENVIRONMENT เพื่อให้การออกแบบและการตรวจประเมินครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัย การเข้าถึง ความสะดวกในการใช้งาน และคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการทุกกลุ่มอย่างแท้จริง ควรเพิ่มข้อกำหนดจากเดิมด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการใน 4 ประเด็นต่อไปนี้

- 1 UNIVERSAL DESIGN
- 2 PATIENT SAFETY
- 3 HEALING ENVIRONMENT
- 4 SMART & SUSTAINABLE HOSPITAL

โดยมีรายละเอียดและหลักคิดดังนี้

UNIVERSAL DESIGN — การออกแบบเพื่อคนทุกคน

แนวคิดหลัก: สถานบริการสุขภาพควรเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถ เข้าถึง ใช้งาน รับบริการ และอพยพได้อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม โดยลดข้อจำกัดด้านร่างกาย อายุ การมองเห็น การได้ยิน และความสามารถในการเคลื่อนไหว

- **การเข้าถึงของทุกคน (ACCESSIBILITY FOR ALL)**

ออกแบบเส้นทางตั้งแต่ทางเข้า ที่จอดรถ จุดรับ-ส่งผู้ป่วย พื้นที่บริการ ห้องตรวจ ห้องน้ำ ลิฟต์ และทางสัญจรให้ต่อเนื่อง ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีทางลาด ราวจับ พื้นที่พัก และป้ายสื่อสารที่เข้าใจง่าย รวมถึงคำนึงถึงการเข้าถึงในภาวะฉุกเฉิน

- **ผู้พิการ (PERSONS WITH DISABILITIES)**

รองรับผู้ใช้รถเข็น ผู้มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว การมองเห็น และการได้ยิน เช่น ขนาดประตูและพื้นที่หมุนรถเข็น ทางลาด ลิฟต์ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ พื้นผิวต่างสัมผัส ป้ายที่มองเห็นชัด และระบบแจ้งเตือนที่ใช้ได้มากกว่าหนึ่งประสาทสัมผัส

- **ผู้สูงอายุ (OLDER PERSONS)**

ลดความเสี่ยงจากการหกล้มและความสับสนในการใช้พื้นที่ ด้วยพื้นกันลื่น ไม่มีระดับต่างที่ไม่จำเป็น มีราวจับ ที่นั่งพัก แสงสว่างเพียงพอ ตัวอักษรและป้ายขนาดเหมาะสม ใช้สีและความแตกต่างของสีช่วยในการมองเห็นและการนำทาง

- **เด็ก (CHILDREN)**

ออกแบบพื้นที่ให้เหมาะกับสัดส่วนและพฤติกรรมของเด็ก ลดมุมแหลมและจุดเสี่ยง ป้องกันการพลัดตกหรือหนีบ มีพื้นที่รอและพื้นที่กิจกรรมที่ปลอดภัย รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ช่วยลดความกลัวและความวิตกกังวลจากการรักษา

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

- **หญิงตั้งครรภ์ (PREGNANT WOMEN)**

จัดเส้นทางที่สั้นและสะดวก ลดการเดินระยะไกล มีที่นั่งพักเพียงพอ พื้นไม่ลื่น ราวจับ ห้องน้ำที่เข้าถึงง่าย และพื้นที่ขึ้น-ลงรถใกล้จุดบริการ โดยเฉพาะพื้นที่ฝากครรภ์ ห้องคลอด และบริการฉุกเฉิน

หัวใจสำคัญของ UNIVERSAL DESIGN คือ

“ทุกคนเข้าถึงได้ — ทุกคนใช้งานได้ — ทุกคนปลอดภัย”

PATIENT SAFETY — ความปลอดภัยของผู้ป่วย

แนวคิดหลัก: การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพต้องช่วย **ลดความเสี่ยง ป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ และสนับสนุนกระบวนการรักษาที่ปลอดภัย** ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าสู่อาคารจนออกจากสถานบริการ

- **การป้องกันการหกล้ม (FALL PREVENTION)**

ใช้วัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่น ลดระดับต่างและสิ่งกีดขวาง มีราวจับบริเวณจำเป็น แสงสว่างเพียงพอ ห้องน้ำและเตียงผู้ป่วยเข้าถึงง่าย รวมถึงจัดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถสังเกตผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้เหมาะสม

- **การป้องกันการติดเชื้อ (INFECTION PREVENTION & CONTROL)**

แยกเส้นทางและพื้นที่ตามระดับความเสี่ยง จัดจุดล้างมืออย่างเหมาะสม เลือกวัสดุที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย ลดช่องมุมสะสมเชื้อ และออกแบบระบบระบายอากาศ ความดันอากาศ และการแยกพื้นที่ตามประเภทการใช้งาน

- **ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (SAFE PATIENT TRANSFER)**

จัดทางสัญจรให้รองรับเตียงและรถเข็น มีความกว้างและระยะเลี้ยวเพียงพอ ลดสิ่งกีดขวาง แยกเส้นทางที่มีความเสี่ยงเมื่อจำเป็น และเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญ เช่น ER, OR, ICU และ IMAGING ให้มีประสิทธิภาพ

- **ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL SAFETY)**

ครอบคลุมความปลอดภัยจากไฟฟ้า อัคคีภัย ก๊าซทางการแพทย์ สารอันตราย พื้นผิว กระจุก ประตู บันได และอุปกรณ์ประกอบอาคาร รวมถึงระบบแจ้งเหตุ การอพยพ และการเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน

หัวใจสำคัญของ PATIENT SAFETY คือ

“ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยง ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นอุบัติเหตุ”

HEALING ENVIRONMENT — สภาพแวดล้อมเพื่อการเยียวยา

แนวคิดหลัก: โรงพยาบาลไม่ควรเป็นเพียงพื้นที่สำหรับ “รักษาโรค” แต่ควรเป็นสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน สุขภาพทางกาย จิตใจ และสังคม ของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากร

- **แสงธรรมชาติ (NATURAL LIGHT)**

เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและบุคลากรได้รับแสงธรรมชาติอย่างเหมาะสม มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของกลางวัน-กลางคืน และลดความรู้สึกถูกปิดกั้น โดยควบคุมแสงจ้าและความร้อนควบคู่กัน

- **สวนบำบัด (HEALING GARDEN)**

จัดพื้นที่สีเขียวที่มองเห็นและเข้าถึงได้ มีเส้นทางเดิน ที่นั่งพัก ร่มเงา และธรรมชาติที่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการพักผ่อน การฟื้นฟู และลดความเครียด

- **สี (COLOR)**

ใช้สีเพื่อสร้างบรรยากาศที่สงบ เป็นมิตร และช่วยในการจำแนกพื้นที่หรือค้นหาเส้นทาง โดยคำนึงถึงผู้สูงอายุ ผู้มีข้อจำกัดด้านการมองเห็น และสภาวะทางจิตใจของผู้ใช้งาน

- **เสียง (ACOUSTIC COMFORT)**

ลดเสียงรบกวนจากเครื่องมือ บุคลากร การจราจร และระบบอาคาร ใช้วัสดุและการจัดผังช่วยควบคุมเสียง โดยเฉพาะหอผู้ป่วย ICU ห้องพัก และพื้นที่พักผ่อน

- **ความเป็นส่วนตัว (PRIVACY & DIGNITY)**

รักษาความเป็นส่วนตัวทั้งด้านการมองเห็น การได้ยิน และข้อมูลของผู้ป่วย เช่น การจัดระยะห่าง ฉากกั้นห้องปรึกษา และพื้นที่ตรวจรักษาที่เหมาะสม เพื่อคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ

- **พื้นที่สำหรับญาติ (FAMILY SUPPORT SPACE)**

จัดพื้นที่รอ พื้นที่พัก จุดนั่งข้างเตียง พื้นที่ให้ข้อมูลหรือปรึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนบทบาทของครอบครัวในการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย

หัวใจสำคัญของ HEALING ENVIRONMENT คือ

“สภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษา”

SMART & SUSTAINABLE HOSPITAL — โรงพยาบาลอัจฉริยะและยั่งยืน

แนวคิดหลัก: พัฒนาโรงพยาบาลให้สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤตในอนาคต

- **DIGITAL HOSPITAL**

รองรับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ การนัดหมายและคิวดิจิทัล TELEMEDICINE ระบบติดตามผู้ป่วยและทรัพย์สิน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเครือข่าย โดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

- **GREEN HOSPITAL**

ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ส่งเสริมแสงและการระบายอากาศธรรมชาติเมื่อเหมาะสม ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เลือกว่าวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบจัดการขยะและของเสียทางการแพทย์ที่เหมาะสม

- **CARBON REDUCTION**

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรชีวิตอาคาร ตั้งแต่การเลือกวัสดุ การก่อสร้าง การใช้พลังงาน ระบบปรับอากาศ การเดินทาง การจัดการของเสีย ไปจนถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน

- **SMART BUILDING**

ใช้ BUILDING MANAGEMENT SYSTEM (BMS) และระบบตรวจวัดเพื่อบริหารพลังงาน อุณหภูมิ คุณภาพอากาศ แสงสว่าง ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบวิศวกรรม พร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอาคารและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

- **CLIMATE RESILIENCE**

ออกแบบให้โรงพยาบาลสามารถรับมือกับน้ำท่วม พายุ ความร้อนจัด ภัยแล้ง มลภาวะทางอากาศ โรคระบาด และเหตุการณ์ที่ทำให้ระบบสาธารณูปโภคหยุดชะงัก โดยมีระบบสำรองด้านไฟฟ้า น้ำ การสื่อสาร และพื้นที่บริการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้ บริการสำคัญยังคงดำเนินต่อเนื่องในภาวะวิกฤต

หัวใจสำคัญของ SMART & SUSTAINABLE HOSPITAL คือ

“SMART + GREEN + LOW CARBON + RESILIENT = โรงพยาบาลแห่งอนาคต”

ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องนำไปพิจารณาร่วมกับ BSH1-BSH3 ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถต่อยอดให้เป็นมาตรฐานระดับสูงขึ้น (ADVANCED / PERFORMANCE-BASED CRITERIA) ต่อไป

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ฐานข้อมูลโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ เดือนธันวาคม 2568

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
1	10674	เชียงราย	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
1	10672	ลำปาง	รพ.ลำปาง	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
1	10713	เชียงใหม่	รพ.นครพิงค์	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
1	10714	ลำพูน	รพ.ลำพูน	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	P
1	10715	แพร่	รพ.แพร่	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	A+
1	10716	น่าน	รพ.น่าน	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	A+
1	10717	พะเยา	รพ.พะเยา	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	A+
1	10718	พะเยา	รพ.เชียงคำ	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A+
1	11130	เชียงใหม่	รพ.สันทราย	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A+
1	10719	แม่ฮ่องสอน	รพ.ศรีสังวาลย์	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	A
1	11125	เชียงใหม่	รพ.ฝาง	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
1	11128	เชียงใหม่	รพ.สันป่าตอง	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
1	11119	เชียงใหม่	รพ.จอมทอง	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
1	11147	ลำปาง	รพ.เกาะคา	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
1	11453	น่าน	รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว	M2 - โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย	A
1	11194	เชียงราย	รพ.แม่สาย	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
1	11131	เชียงใหม่	รพ.หางดง	M2 - โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย	S+
1	11121	เชียงใหม่	รพ.เชียงดาว	M2 - โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย	S+
1	11152	ลำปาง	รพ.เถิน	M2 - โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย	S+
1	11192	เชียงราย	รพ.แม่จัน	M2 - โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย	S+
1	11190	เชียงราย	รพ.พาน	M2 - โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย	S+
1	11454	เชียงราย	รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ	M2 - โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย	S+

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
1	11205	แม่ฮ่องสอน	รพ.แม่สะเรียง	M2 - โรงพยาบาลชุมชนแม่ ข่าย	S+
1	11135	เชียงใหม่	รพ.สารภี	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S+
1	11142	ลำพูน	รพ.ลี้	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S+
1	11169	แพร่	รพ.สูงเม่น	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S+
1	11177	น่าน	รพ.เวียงสา	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S+
1	11196	เชียงราย	รพ.เวียงป่าเป้า	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S+
1	11144	ลำพูน	รพ.ป่าซาง	M2 - โรงพยาบาลชุมชนแม่ ข่าย	S
1	11189	เชียงราย	รพ.เทิง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S
1	11132	เชียงใหม่	รพ.ฮอด	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S
1	11126	เชียงใหม่	รพ.แม่อาว	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S
1	11134	เชียงใหม่	รพ.อมก๋อย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S
1	11122	เชียงใหม่	รพ.ดอยสะเก็ด	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S
1	11452	แพร่	รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S
1	11176	น่าน	รพ.ท่าวังผา	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S
1	15012	เชียงราย	รพ.สมเด็จพระญาณสังวร	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S
1	11193	เชียงราย	รพ.เชียงแสน	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S
1	11198	เชียงราย	รพ.เวียงแก่น	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S
1	11200	เชียงราย	รพ.แม่ฟ้าหลวง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S
1	11195	เชียงราย	รพ.แม่สรวย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S
1	11204	แม่ฮ่องสอน	รพ.ปาย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด ใหญ่	S
1	11136	เชียงใหม่	รพ.เวียงแหง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11133	เชียงใหม่	รพ.ดอยเต่า	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
1	11137	เชียงใหม่	รพ.ไชยปราการ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11123	เชียงใหม่	รพ.แม่แตง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11643	เชียงใหม่	รพ.ดอยหล่อ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11138	เชียงใหม่	รพ.แม่วาง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11124	เชียงใหม่	รพ.สะเมิง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11129	เชียงใหม่	รพ.สันกำแพง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11120	เชียงใหม่	รพ.เทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11127	เชียงใหม่	รพ.พร้าว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11139	เชียงใหม่	รพ.แม่ออน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	24956	ลำพูน	รพ.เวียงหนองล่อง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11145	ลำพูน	รพ.บ้านธิ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11141	ลำพูน	รพ.บ้านโฮ่ง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11140	ลำพูน	รพ.แม่ทา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11143	ลำพูน	รพ.ทุ่งหัวช้าง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11156	ลำปาง	รพ.ห้างฉัตร	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11146	ลำปาง	รพ.แม่เมาะ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11154	ลำปาง	รพ.แม่ทะ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11148	ลำปาง	รพ.เสริมงาม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11151	ลำปาง	รพ.วังเหนือ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11150	ลำปาง	รพ.แจ้ห่ม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11153	ลำปาง	รพ.แม่พริก	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11149	ลำปาง	รพ.งาว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
1	11155	ลำปาง	รพ.สบปราบ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11157	ลำปาง	รพ.เมืองปาน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11170	แพร่	รพ.สอง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11171	แพร่	รพ.วังชิ้น	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11167	แพร่	รพ.ลอง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11172	แพร่	รพ.หนองม่วงไข่	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11166	แพร่	รพ.ร้องกวาง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11180	น่าน	รพ.นาหมื่น	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11625	น่าน	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11181	น่าน	รพ.สันติสุข	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11175	น่าน	รพ.นาน้อย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	25017	น่าน	รพ.ภูเพียง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11179	น่าน	รพ.เชียงกลาง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11183	น่าน	รพ.สองแคว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11174	น่าน	รพ.บ้านหลวง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11178	น่าน	รพ.ทุ่งช้าง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11173	น่าน	รพ.แม่จริม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11182	น่าน	รพ.บ่อเกลือ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11185	พะเยา	รพ.เชียงม่วน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11186	พะเยา	รพ.ดอกคำใต้	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11188	พะเยา	รพ.แม่ใจ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11184	พะเยา	รพ.จุน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
1	11187	พะเยา	รพ.ปง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11202	เชียงราย	รพ.เวียงเชียงรุ้ง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11191	เชียงราย	รพ.ป่าแดด	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11201	เชียงราย	รพ.แม่ลาว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11199	เชียงราย	รพ.ขุนตาล	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11197	เชียงราย	รพ.พญาเม็งราย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11207	แม่ฮ่องสอน	รพ.สบเมย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11203	แม่ฮ่องสอน	รพ.ขุนยวม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11206	แม่ฮ่องสอน	รพ.แม่ล่าน้อย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	11208	แม่ฮ่องสอน	รพ.ปางมะผ้า	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
1	23736	เชียงใหม่	รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
1	6009	เชียงใหม่	รพ.แม่ตื่น	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
1	40744	พะเยา	รพ.ภูซาง	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
1	40745	พะเยา	รพ.ภูกามยาว	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
1	28823	เชียงราย	รพ.ดอยหลวง	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
2	10676	พิษณุโลก	รพ.พุทธชินราช	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
2	10673	อุดรดิษฐ์	รพ.อุดรดิษฐ์	A - โรงพยาบาลศูนย์	P
2	10724	สุโขทัย	รพ.สุโขทัย	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
2	10722	ตาก	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
2	10723	ตาก	รพ.แม่สอด	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
2	10727	เพชรบูรณ์	รพ.เพชรบูรณ์	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
2	10725	สุโขทัย	รพ.ศรีสวรรค์สุโขทัย	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	A+

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
2	11266	เพชรบูรณ์	รพ.วิเชียรบุรี	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
2	11265	เพชรบูรณ์	รพ.หล่มสัก	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
2	11455	พิษณุโลก	รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
2	11242	ตาก	รพ.พพระ	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
2	11240	ตาก	รพ.แม่ระมาด	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
2	11241	ตาก	รพ.ท่าสองยาง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
2	11243	ตาก	รพ.อุ้มผาง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
2	11248	สุโขทัย	รพ.สวรรคโลก	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
2	11268	เพชรบูรณ์	รพ.หนองไผ่	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
2	11247	สุโขทัย	รพ.ศรีสัชนาลัย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
2	11252	พิษณุโลก	รพ.บางระกำ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
2	11256	พิษณุโลก	รพ.วังทอง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
2	11457	เพชรบูรณ์	รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
2	11254	พิษณุโลก	รพ.พรหมพิราม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S+
2	11164	อุดรดิตถ์	รพ.ลับแล	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
2	11251	พิษณุโลก	รพ.ชาติตระการ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
2	11163	อุดรดิตถ์	รพ.พิชัย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
2	11160	อุดรดิตถ์	รพ.น้ำปาด	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
2	11269	เพชรบูรณ์	รพ.บึงสามพัน	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
2	11255	พิษณุโลก	รพ.วัดโบสถ์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
2	11158	อุดรดิตถ์	รพ.ตรอน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
2	11161	อุดรดิตถ์	รพ.พากทำ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
2	11159	อุดรดิตถ์	รพ.ท่าปลา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
2	11162	อุดรดิตถ์	รพ.บ้านโคก	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
2	11165	อุดรดิตถ์	รพ.ทองแสนขัน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
2	27443	ตาก	รพ.วังเจ้า	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
2	11239	ตาก	รพ.สามเงา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
2	11238	ตาก	รพ.บ้านตาก	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
2	11249	สุโขทัย	รพ.ศรีนคร	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
2	11246	สุโขทัย	รพ.กงไกรลาศ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
2	11244	สุโขทัย	รพ.บ้านด่านลานหอย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
2	11250	สุโขทัย	รพ.ทุ่งเสลี่ยม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
2	11245	สุโขทัย	รพ.ศรีรีมาศ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
2	11253	พิษณุโลก	รพ.บางกระพุ่ม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
2	11257	พิษณุโลก	รพ.เนินมะปราง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
2	11267	เพชรบูรณ์	รพ.ศรีเทพ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
2	11271	เพชรบูรณ์	รพ.วังโป่ง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
2	11264	เพชรบูรณ์	รพ.ชนแดน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
2	11272	เพชรบูรณ์	รพ.เขาค้อ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
2	11270	เพชรบูรณ์	รพ.น้ำหนาว	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
3	10675	นครสวรรค์	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
3	10721	กำแพงเพชร	รพ.กำแพงเพชร	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
3	10726	พิจิตร	รพ.พิจิตร	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
3	10720	อุทัยธานี	รพ.อุทัยธานี	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
3	10694	ชัยนาท	รพ.ชัยนาทนเรนทร	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	A+
3	11260	พิจิตร	รพ.บางมูลนาก	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
3	11231	กำแพงเพชร	รพ.ชาณุวรลักษบุรี	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
3	11218	นครสวรรค์	รพ.ลาดยาว	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
3	11456	พิจิตร	รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
3	11214	นครสวรรค์	รพ.ตากถ์	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
3	11215	นครสวรรค์	รพ.ท่าตะโก	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
3	11223	อุทัยธานี	รพ.หนองฉาง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
3	11225	อุทัยธานี	รพ.บ้านไร่	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
3	11232	กำแพงเพชร	รพ.คลองขลุง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
3	11212	นครสวรรค์	รพ.บรรพตพิสัย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
3	11221	อุทัยธานี	รพ.ทัพทัน	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
3	11261	พิจิตร	รพ.โพทะเล	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
3	10805	ชัยนาท	รพ.สรรคบุรี	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
3	11210	นครสวรรค์	รพ.ชุมแสง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
3	11230	กำแพงเพชร	รพ.คลองลาน	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
3	11258	พิจิตร	รพ.วังทรายพูน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
3	10804	ชัยนาท	รพ.สรรพยา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
3	10806	ชัยนาท	รพ.หันคา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
3	10802	ชัยนาท	รพ.มโนรมย์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
3	10803	ชัยนาท	รพ.วัดสิงห์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
3	11209	นครสวรรค์	รพ.โกรกพระ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
3	11211	นครสวรรค์	รพ.หนองบัว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	11219	นครสวรรค์	รพ.ตากฟ้า	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	11213	นครสวรรค์	รพ.เก้าเลี้ยว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	11216	นครสวรรค์	รพ.ไพศาลี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	11217	นครสวรรค์	รพ.พยุหะคีรี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	11220	นครสวรรค์	รพ.แม่วงก์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	11222	อุทัยธานี	รพ.สว่างอารมณ์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	11227	อุทัยธานี	รพ.ห้วยคต	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	11226	อุทัยธานี	รพ.ลานสัก	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	11236	กำแพงเพชร	รพ.ปางศิลาทอง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	11235	กำแพงเพชร	รพ.ทรายทองวัฒนา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	11234	กำแพงเพชร	รพ.ลานกระบือ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	11229	กำแพงเพชร	รพ.ไตรราษฎร์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	11233	กำแพงเพชร	รพ.พรานกระต่าย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	14135	กำแพงเพชร	รพ.บึงสามัคคี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	11262	พิจิตร	รพ.สามง่าม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	11259	พิจิตร	รพ.โพธิ์ประทับช้าง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	11263	พิจิตร	รพ.ทับคล้อ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	11631	พิจิตร	รพ.วชิรบำรุง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
3	27978	พิจิตร	รพ.สากเหล็ก	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
3	27979	พิจิตร	รพ.บึงนาราง	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
3	27980	พิจิตร	รพ.ดงเจริญ	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
3	28010	กำแพงเพชร	รพ.โกสัมพีนคร	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก	S
3	27974	ชัยนาท	รพ.หนองมะโมง	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก	S
3	27975	ชัยนาท	รพ.เนินขาม	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก	S เจื่อนไข
3	40749	นครสวรรค์	รพ.ชุมตาบง	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก	S เจื่อนไข
3	11224	อุทัยธานี	รพ.หนองขาหย่าง	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก	S เจื่อนไข
3	11228	กำแพงเพชร	รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก	S เจื่อนไข
3	43735	นครสวรรค์	รพ.แม่เปิน	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก	S เจื่อนไข
4	10661	สระบุรี	รพ.สระบุรี	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
4	10686	นนทบุรี	รพ.พระนั่งเกล้า	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
4	10660	พระนครศรีอยุธยา	รพ.พระนครศรีอยุธยา	A - โรงพยาบาลศูนย์	P
4	10687	ปทุมธานี	รพ.ปทุมธานี	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	P
4	10698	นครนายก	รพ.นครนายก	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	A+
4	10690	ลพบุรี	รพ.พระนารายณ์มหาราช	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	A+
4	10692	สิงห์บุรี	รพ.สิงห์บุรี	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	A+
4	10689	อ่างทอง	รพ.อ่างทอง	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	A+
4	10695	สระบุรี	รพ.พระพุทธบาท	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A+
4	10688	พระนครศรีอยุธยา	รพ.เสนา	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
4	10691	ลพบุรี	รพ.บ้านหมี่	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
4	10693	สิงห์บุรี	รพ.อินทร์บุรี	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
4	10760	นนทบุรี	รพ.ปากเกร็ด	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
4	10772	พระนครศรีอยุธยา	รพ.บางปะอิน	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
4	10791	ลพบุรี	รพ.ชัยบาดาล	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
4	10790	ลพบุรี	รพ.โคกสำโรง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
4	10757	นนทบุรี	รพ.บางใหญ่	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
4	10758	นนทบุรี	รพ.บางบัวทอง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
4	10762	ปทุมธานี	รพ.ธัญบุรี	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
4	10759	นนทบุรี	รพ.ไทรน้อย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
4	10785	อ่างทอง	รพ.โพธิ์ทอง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
4	10787	อ่างทอง	รพ.วิเศษชัยชาญ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
4	10807	สระบุรี	รพ.แก่งคอย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
4	10761	ปทุมธานี	รพ.คลองหลวง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
4	10763	ปทุมธานี	รพ.ประจักษ์ศิลปชัย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
4	10766	ปทุมธานี	รพ.ลำลูกกา	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
4	10765	ปทุมธานี	รพ.ลาดหลุมแก้ว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S+
4	10777	พระนครศรีอยุธยา	รพ.วังน้อย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
4	10773	พระนครศรีอยุธยา	รพ.บางปะหัน	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
4	10769	พระนครศรีอยุธยา	รพ.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร)	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
4	10768	พระนครศรีอยุธยา	รพ.ท่าเรือ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
4	10789	ลพบุรี	รพ.พัฒนานิคม	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
4	10756	นนทบุรี	รพ.บางกรวย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
4	10815	สระบุรี	รพ.มวกเหล็ก	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
4	10864	นครนายก	รพ.บ้านนา	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
4	10764	ปทุมธานี	รพ.หนองเสือ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
4	10767	ปทุมธานี	รพ.สามโคก	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
4	10776	พระนครศรีอยุธยา	รพ.ลาดบัวหลวง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10775	พระนครศรีอยุธยา	รพ.ภาชี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10779	พระนครศรีอยุธยา	รพ.อุทัย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10770	พระนครศรีอยุธยา	รพ.บางไทร	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10771	พระนครศรีอยุธยา	รพ.บางบาล	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10780	พระนครศรีอยุธยา	รพ.มหาราช	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10774	พระนครศรีอยุธยา	รพ.ผักไห่	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10784	อ่างทอง	รพ.ป่าโมก	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10786	อ่างทอง	รพ.แสวงหา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10782	อ่างทอง	รพ.ไชโย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10792	ลพบุรี	รพ.ท่าม่วง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10796	ลพบุรี	รพ.ลำสนธิ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10793	ลพบุรี	รพ.ท่าหลวง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10797	ลพบุรี	รพ.หนองม่วง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10794	ลพบุรี	รพ.สระโบสถ์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10795	ลพบุรี	รพ.โคกเจริญ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10799	สิงห์บุรี	รพ.ค่ายบางระจัน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10800	สิงห์บุรี	รพ.พรหมบุรี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10801	สิงห์บุรี	รพ.ท่าช้าง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10798	สิงห์บุรี	รพ.บางระจัน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10808	สระบุรี	รพ.หนองแค	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10816	สระบุรี	รพ.วังม่วงสหธรรม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
4	10809	สระบุรี	รพ.วิหารแดง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10810	สระบุรี	รพ.หนองแขง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10814	สระบุรี	รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10811	สระบุรี	รพ.บ้านหมอ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10865	นครนายก	รพ.องครักษ์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
4	10863	นครนายก	รพ.ปากพลี	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
4	10813	สระบุรี	รพ.หนองโดน	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
4	10788	อ่างทอง	รพ.สามโก้	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
4	28875	นนทบุรี	รพ.บางบัวทอง ๒	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S เจื่อนไข
4	41768	นนทบุรี	รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
4	10778	พระนครศรีอยุธยา	รพ.บางซ้าย	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
4	10781	พระนครศรีอยุธยา	รพ.บ้านแพรก	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
4	10812	สระบุรี	รพ.ดอนพุด	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
5	10679	นครปฐม	รพ.นครปฐม	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
5	10677	ราชบุรี	รพ.ราชบุรี	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
5	10678	สุพรรณบุรี	รพ.เจ้าพระยายมราช	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
5	10731	กาญจนบุรี	รพ.พหลพลพยุหเสนา	A - โรงพยาบาลศูนย์	P
5	10734	สมุทรสาคร	รพ.สมุทรสาคร	A - โรงพยาบาลศูนย์	P
5	10736	เพชรบุรี	รพ.พระจอมเกล้า	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
5	11304	สมุทรสาคร	รพ.กระทุ่มแบน	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
5	11320	ประจวบคีรีขันธ์	รพ.หัวหิน	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
5	10729	ราชบุรี	รพ.บ้านโป่ง	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
5	10735	สมุทรสงคราม	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
5	10737	ประจวบคีรีขันธ์	รพ.ประจวบคีรีขันธ์	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	A+
5	10730	ราชบุรี	รพ.โพธาราม	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A+
5	10732	กาญจนบุรี	รพ.มะการักษ์	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A+
5	10733	สุพรรณบุรี	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A+
5	10728	ราชบุรี	รพ.ดำเนินสะดวก	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
5	11317	ประจวบคีรีขันธ์	รพ.บางสะพาน	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
5	11302	นครปฐม	รพ.สามพราน	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
5	11458	ราชบุรี	รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
5	11283	กาญจนบุรี	รพ.ทองผาภูมิ	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
5	11282	กาญจนบุรี	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
5	11290	สุพรรณบุรี	รพ.ด่านช้าง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
5	11297	นครปฐม	รพ.กำแพงแสน	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
5	11310	เพชรบุรี	รพ.ชะอำ	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
5	11311	เพชรบุรี	รพ.ท่ายาง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
5	11295	สุพรรณบุรี	รพ.อุททอง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
5	11294	สุพรรณบุรี	รพ.สามชุก	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
5	11289	สุพรรณบุรี	รพ.เดิมบางนางบวช	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
5	11321	ประจวบคีรีขันธ์	รพ.สามร้อยยอด	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
5	11274	ราชบุรี	รพ.บางแพ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
5	11284	กาญจนบุรี	รพ.สังขละบุรี	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
5	11280	กาญจนบุรี	รพ.บ่อพลอย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
5	11292	สุพรรณบุรี	รพ.ศรีประจันต์	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
5	11301	นครปฐม	รพ.บางเลน	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
5	11306	สมุทรสงคราม	รพ.นากัลย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
5	11308	เพชรบุรี	รพ.เขาย้อย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
5	11319	ประจวบคีรีขันธ์	รพ.ปราณบุรี	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
5	11275	ราชบุรี	รพ.เจ็ดเสมียน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
5	11273	ราชบุรี	รพ.สวนผึ้ง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
5	11276	ราชบุรี	รพ.ปากท่อ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
5	11277	ราชบุรี	รพ.วัดเพลง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
5	11281	กาญจนบุรี	รพ.ท่ากระดาน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
5	11279	กาญจนบุรี	รพ.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
5	11288	กาญจนบุรี	รพ.สถานพระบารมี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
5	11285	กาญจนบุรี	รพ.เจ้าคุณไพฑูริย์พนมทวน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
5	11286	กาญจนบุรี	รพ.เลาขวัญ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
5	11278	กาญจนบุรี	รพ.ไทรโยค	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
5	11287	กาญจนบุรี	รพ.ด่านมะขามเตี้ย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
5	21948	กาญจนบุรี	รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
5	11296	สุพรรณบุรี	รพ.หนองหญ้าไซ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
5	11291	สุพรรณบุรี	รพ.บางปลาม้า	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
5	11293	สุพรรณบุรี	รพ.ดอนเจดีย์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
5	13819	นครปฐม	รพ.หลวงพ่อบึง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
5	11303	นครปฐม	รพ.พุทธมณฑล	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
5	11298	นครปฐม	รพ.นครชัยศรี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
5	11299	นครปฐม	รพ.ห้วยพลู	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
5	11300	นครปฐม	รพ.ดอนตูม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
5	11307	สมุทรสงคราม	รพ.อัมพวา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
5	11312	เพชรบุรี	รพ.บ้านลาด	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
5	11313	เพชรบุรี	รพ.บ้านแหลม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
5	11314	เพชรบุรี	รพ.แก่งกระจาน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
5	11309	เพชรบุรี	รพ.หนองหญ้าปล้อง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
5	11316	ประจวบคีรีขันธ์	รพ.ทับสะแก	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
5	11318	ประจวบคีรีขันธ์	รพ.บางสะพานน้อย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
5	11315	ประจวบคีรีขันธ์	รพ.กุยบุรี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
5	41701	กาญจนบุรี	รพ.หนองปรือ	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
5	28858	ราชบุรี	รพ.บ้านคา	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
5	14136	กาญจนบุรี	รพ.ศุภศิริศรีสวัสดิ์	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เงื่อนไข
6	10662	ชลบุรี	รพ.ชลบุรี	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
6	10664	จันทบุรี	รพ.พระปกเกล้า	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
6	10663	ระยอง	รพ.ระยอง	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
6	10685	สมุทรปราการ	รพ.สมุทรปราการ	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
6	10697	ฉะเชิงเทรา	รพ.พุทธโสธร	A - โรงพยาบาลศูนย์	P
6	10665	ปราจีนบุรี	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	A - โรงพยาบาลศูนย์	P
6	10699	สระแก้ว	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
6	10696	ตราด	รพ.ตราด	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
6	10819	ชลบุรี	รพ.บางละมุง	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
6	10753	สมุทรปราการ	รพ.บางพลี	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	A+

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
6	10822	ชลบุรี	รพ.พนัสนิคม	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A+
6	10857	ปราจีนบุรี	รพ.กบินทร์บุรี	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A+
6	10827	ระยอง	รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A+
6	10829	ระยอง	รพ.แกลง	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
6	10870	สระแก้ว	รพ.อรัญประเทศ	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
6	10752	สมุทรปราการ	รพ.บางบ่อ	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
6	10817	ชลบุรี	รพ.บ้านบึง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
6	10823	ชลบุรี	รพ.แหลมฉบัง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
6	10754	สมุทรปราการ	รพ.บางจาก	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
6	10855	ฉะเชิงเทรา	รพ.สนามชัยเขต	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
6	10832	ระยอง	รพ.ปลวกแดง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
6	10854	ฉะเชิงเทรา	รพ.พนมสารคาม	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
6	10755	สมุทรปราการ	รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
6	10821	ชลบุรี	รพ.พานทอง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
6	10828	ระยอง	รพ.บ้านฉาง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
6	10852	ฉะเชิงเทรา	รพ.บางปะกง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
6	10868	สระแก้ว	รพ.วังน้ำเย็น	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
6	10841	จันทบุรี	รพ.สอยดาว	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
6	10838	จันทบุรี	รพ.โป่งน้ำร้อน	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
6	10839	จันทบุรี	รพ.มะขาม	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
6	10834	จันทบุรี	รพ.ขลุง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
6	10843	จันทบุรี	รพ.นายายอาม	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
6	10850	ฉะเชิงเทรา	รพ.บางคล้า	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
6	10851	ฉะเชิงเทรา	รพ.บางน้ำเปรี้ยว	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
6	10826	ชลบุรี	รพ.บ่อทอง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
6	10825	ชลบุรี	รพ.สัตหีบกม.๑๐	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
6	10831	ระยอง	รพ.บ้านค่าย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
6	23962	ระยอง	รพ.นิคมพัฒนา	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
6	10861	ปราจีนบุรี	รพ.ศรีมหาโพธิ์	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
6	10858	ปราจีนบุรี	รพ.นาดี	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
6	10869	สระแก้ว	รพ.วัฒนานคร	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
6	28785	สมุทรปราการ	รพ.บางเสาธง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
6	10820	ชลบุรี	รพ.วิญญานสังวราราม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
6	10818	ชลบุรี	รพ.หนองใหญ่	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
6	28006	ชลบุรี	รพ.เกาะจันทร์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
6	10830	ระยอง	รพ.วังจันทร์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
6	22734	ระยอง	รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
6	10840	จันทบุรี	รพ.แหลมสิงห์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
6	10842	จันทบุรี	รพ.แก่งหางแมว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
6	10836	จันทบุรี	รพ.เขาสุกิม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
6	10844	จันทบุรี	รพ.เขาคิชฌกูฏ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
6	10837	จันทบุรี	รพ.สองพี่น้อง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
6	10835	จันทบุรี	รพ.ท่าใหม่	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
6	10848	ตราด	รพ.แหลมงอบ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
6	10845	ตราด	รพ.คลองใหญ่	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
6	10846	ตราด	รพ.เขาสมิง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
6	10847	ตราด	รพ.บ่อไร่	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
6	13816	ตราด	รพ.เกาะช้าง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
6	10856	ฉะเชิงเทรา	รพ.แปลงยาว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
6	13747	ฉะเชิงเทรา	รพ.ราชสาส์น	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
6	10853	ฉะเชิงเทรา	รพ.บ้านโพธิ์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
6	10833	ฉะเชิงเทรา	รพ.ท่าตะเกียบ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
6	10862	ปราจีนบุรี	รพ.ศรีมโหสถ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
6	10860	ปราจีนบุรี	รพ.ประจันตคาม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
6	10859	ปราจีนบุรี	รพ.บ้านสร้าง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
6	13817	สระแก้ว	รพ.เขาฉกรรจ์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
6	10867	สระแก้ว	รพ.ตาพระยา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
6	28850	สระแก้ว	รพ.โคกสูง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
6	10866	สระแก้ว	รพ.คลองหาด	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
6	28849	สระแก้ว	รพ.วังสมบูรณ์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
6	31327	ฉะเชิงเทรา	รพ.คลองเขื่อน	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
6	10824	ชลบุรี	รพ.เกาะสีชัง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S เจื่อนไข
6	10849	ตราด	รพ.เกาะกูด	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
7	10670	ขอนแก่น	รพ.ขอนแก่น	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
7	10708	ร้อยเอ็ด	รพ.ร้อยเอ็ด	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
7	10707	มหาสารคาม	รพ.มหาสารคาม	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	P
7	10998	ขอนแก่น	รพ.ชุมแพ	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	A+
7	10709	กาฬสินธุ์	รพ.กาฬสินธุ์	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	A+
7	11449	กาฬสินธุ์	รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
7	12275	ขอนแก่น	รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
7	11004	ขอนแก่น	รพ.พล	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
7	11002	ขอนแก่น	รพ.บ้านไผ่	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
7	11445	ขอนแก่น	รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
7	11055	มหาสารคาม	รพ.บรบือ	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
7	11070	ร้อยเอ็ด	รพ.สุวรรณภูมิ	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
7	11066	ร้อยเอ็ด	รพ.โพนทอง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
7	11000	ขอนแก่น	รพ.น้ำพอง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
7	11052	มหาสารคาม	รพ.โกสุมพิสัย	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
7	11057	มหาสารคาม	รพ.พยัคฆภูมิพิสัย	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
7	11058	มหาสารคาม	รพ.วาปีปทุม	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
7	11078	กาฬสินธุ์	รพ.กมลาไสย	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
7	11087	กาฬสินธุ์	รพ.สมเด็จ	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
7	11081	กาฬสินธุ์	รพ.ยางตลาด	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
7	11061	ร้อยเอ็ด	รพ.เกษตรวิสัย	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
7	11069	ร้อยเอ็ด	รพ.เสลภูมิ	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
7	11065	ร้อยเอ็ด	รพ.พนมไพร	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
7	11009	ขอนแก่น	รพ.มัญจาคีรี	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
7	10997	ขอนแก่น	รพ.หนองเรือ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
7	11054	มหาสารคาม	รพ.เชียงยืน	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
7	11063	ร้อยเอ็ด	รพ.จตุรพักตรพิมาน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S+
7	11001	ขอนแก่น	รพ.อุบลรัตน์	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
7	11007	ขอนแก่น	รพ.หนองสองห้อง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
7	10999	ขอนแก่น	รพ.สีชมพู	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
7	11011	ขอนแก่น	รพ.เขาสวนกวาง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
7	11008	ขอนแก่น	รพ.ภูเวียง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
7	11086	กาฬสินธุ์	รพ.หนองกุงศรี	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
7	11010	ขอนแก่น	รพ.ชนบท	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
7	11006	ขอนแก่น	รพ.แวงน้อย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
7	10996	ขอนแก่น	รพ.พระยืน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
7	11003	ขอนแก่น	รพ.เปือยน้อย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
7	11005	ขอนแก่น	รพ.แวงใหญ่	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
7	14132	ขอนแก่น	รพ.ชำสูง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
7	11012	ขอนแก่น	รพ.ภูผาม่าน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
7	10995	ขอนแก่น	รพ.บ้านฝาง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
7	11053	มหาสารคาม	รพ.กันทรวิชัย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
7	11056	มหาสารคาม	รพ.นาเชือก	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
7	28843	มหาสารคาม	รพ.ชื่นชม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
7	11059	มหาสารคาม	รพ.นาตูม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
7	11051	มหาสารคาม	รพ.แกดำ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
7	24704	มหาสารคาม	รพ.กุดรัง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11060	มหาสารคาม	รพ.ยางสีสุราช	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	27990	ร้อยเอ็ด	รพ.หนองฮี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11064	ร้อยเอ็ด	รพ.ธวัชบุรี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11074	ร้อยเอ็ด	รพ.เมยวดี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11062	ร้อยเอ็ด	รพ.ปทุมรัตน์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11071	ร้อยเอ็ด	รพ.เมืองสรวง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11073	ร้อยเอ็ด	รพ.อาจสามารถ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11067	ร้อยเอ็ด	รพ.โพธิ์ชัย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11072	ร้อยเอ็ด	รพ.โพนทราย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11075	ร้อยเอ็ด	รพ.ศรีสมเด็จ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11068	ร้อยเอ็ด	รพ.หนองพอก	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11076	ร้อยเอ็ด	รพ.จังหาร	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11083	กาฬสินธุ์	รพ.สหัสขันธ์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11082	กาฬสินธุ์	รพ.ห้วยเม็ก	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11085	กาฬสินธุ์	รพ.ท่าคันโท	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11084	กาฬสินธุ์	รพ.คำม่วง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	28791	กาฬสินธุ์	รพ.สามชัย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11088	กาฬสินธุ์	รพ.ห้วยผึ้ง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	28017	กาฬสินธุ์	รพ.นาคู	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11079	กาฬสินธุ์	รพ.ร่องคำ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	11077	กาฬสินธุ์	รพ.นามน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
7	11080	กาฬสินธุ์	รพ.เขาวง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
7	28789	กาฬสินธุ์	รพ.ฆ้องชัย	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
7	28790	กาฬสินธุ์	รพ.ดอนจาน	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
7	27988	ร้อยเอ็ด	รพ.ทุ่งเขาหลวง	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
7	77652	ขอนแก่น	รพ.โนนศิลา	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
7	77651	ขอนแก่น	รพ.โคกโพธิ์ไชย	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
7	77650	ขอนแก่น	รพ.เวียงเก่า	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
7	77649	ขอนแก่น	รพ.หนองนาคำ	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
7	27989	ร้อยเอ็ด	รพ.เชียงขวัญ	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
8	10671	อุดรธานี	รพ.อุดรธานี	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
8	10710	สกลนคร	รพ.สกลนคร	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
8	11450	สกลนคร	รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
8	10711	นครพนม	รพ.นครพนม	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
8	10704	หนองบัวลำภู	รพ.หนองบัวลำภู	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
8	11015	อุดรธานี	รพ.กุมภวาปี	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
8	11040	บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
8	10705	เลย	รพ.เลย	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
8	10706	หนองคาย	รพ.หนองคาย	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
8	11448	หนองคาย	รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	A+
8	11095	สกลนคร	รพ.วานรนิวาส	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	A+
8	11023	อุดรธานี	รพ.บ้านผือ	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	A
8	11092	สกลนคร	รพ.พังโคน	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	S+

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
8	10993	หนองบัวลำภู	รพ.ศรีบุญเรือง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
8	11036	เลย	รพ.วังสะพุง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
8	11110	นครพนม	รพ.ศรีสงคราม	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
8	11046	บึงกาฬ	รพ.เซกา	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
8	11018	อุดรธานี	รพ.หนองหาน	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
8	11446	อุดรธานี	รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
8	11025	อุดรธานี	รพ.เพ็ญ	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
8	11042	หนองคาย	รพ.โพนพิสัย	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
8	11451	นครพนม	รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
8	11031	เลย	รพ.เชียงคาน	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
8	11098	สกลนคร	รพ.อากาศอำนวย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
8	11447	เลย	รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S
8	10994	หนองบัวลำภู	รพ.สุวรรณคูหา	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
8	10991	หนองบัวลำภู	รพ.นาแก	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
8	11014	อุดรธานี	รพ.หนองวัวซอ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
8	11022	อุดรธานี	รพ.วังสามหมอ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
8	11013	อุดรธานี	รพ.กุดจับ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
8	11043	บึงกาฬ	รพ.โซ่พิสัย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
8	11097	สกลนคร	รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
8	11091	สกลนคร	รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจโร	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
8	23367	หนองบัวลำภู	รพ.นางเจลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
8	10992	หนองบัวลำภู	รพ.โนนสัง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
8	11037	เลย	รพ.ภูกระดึง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11035	เลย	รพ.ท่าลี่	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11034	เลย	รพ.ภูเรือ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	21356	หนองคาย	รพ.สระใคร	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11089	สกลนคร	รพ.กุสุมาลย์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11109	นครพนม	รพ.นาแก	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11105	นครพนม	รพ.ท่าอุเทน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11112	นครพนม	รพ.โพนสวรรค์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11019	อุดรธานี	รพ.ทุ่งฝน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11024	อุดรธานี	รพ.น้ำโสม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11021	อุดรธานี	รพ.ศรีธาตุ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11017	อุดรธานี	รพ.โนนสะอาด	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11026	อุดรธานี	รพ.สร้างคอม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	25058	อุดรธานี	รพ.กุแก้ว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11027	อุดรธานี	รพ.หนองแสง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11020	อุดรธานี	รพ.ไชยวาน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11029	อุดรธานี	รพ.พิบูลย์รักษ์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11028	อุดรธานี	รพ.นาูง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11039	เลย	รพ.ผาขาว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11038	เลย	รพ.ภูหลวง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	28861	เลย	รพ.หนองหิน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11030	เลย	รพ.นาด้วง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
8	11032	เลย	รพ.ปากชม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	14133	เลย	รพ.เอราวัณ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	28811	หนองคาย	รพ.เผ่าไร่	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11045	หนองคาย	รพ.สังคม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	28815	หนองคาย	รพ.รัตนวาปี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11044	หนองคาย	รพ.ศรีเชียงใหม่	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11102	สกลนคร	รพ.เจริญศิลป์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	21323	สกลนคร	รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11096	สกลนคร	รพ.คำตากล้า	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11099	สกลนคร	รพ.ส่องดาว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11101	สกลนคร	รพ.โคกศรีสุพรรณ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11093	สกลนคร	รพ.วาริชภูมิ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11090	สกลนคร	รพ.กุศบาก	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11100	สกลนคร	รพ.เต่างอย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11103	สกลนคร	รพ.โพนนาแก้ว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11111	นครพนม	รพ.นาหว้า	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11107	นครพนม	รพ.นาทม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11106	นครพนม	รพ.บ้านแพง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11108	นครพนม	รพ.เรณูนคร	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11104	นครพนม	รพ.ปลาปาก	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11049	บึงกาฬ	รพ.ศรีวิไล	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11047	บึงกาฬ	รพ.ปากคาด	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
8	11048	บึงกาฬ	รพ.บึงโขงหลง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	11041	บึงกาฬ	รพ.พรเจริญ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
8	40840	นครพนม	รพ.วังยาง	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
8	11050	บึงกาฬ	รพ.บุ่งคล้า	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
8	28778	หนองคาย	รพ.โพธิ์ตาก	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
8	11033	เลย	รพ.นาแห้ว	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
8	25059	อุดรธานี	รพ.ประจักษ์ศิลปาคม	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
8	11016	อุดรธานี	รพ.ห้วยแก้ว	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เงื่อนไข
8	11094	สกลนคร	รพ.นิคมน้ำอูน	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เงื่อนไข
9	10666	นครราชสีมา	รพ.มหาราชนครราชสีมา	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
9	10667	บุรีรัมย์	รพ.บุรีรัมย์	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
9	10668	สุรินทร์	รพ.สุรินทร์	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
9	10702	ชัยภูมิ	รพ.ชัยภูมิ	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
9	10890	นครราชสีมา	รพ.ปากช่องนานา	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
9	10897	บุรีรัมย์	รพ.นางรอง	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
9	10978	ชัยภูมิ	รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	A+
9	23839	นครราชสีมา	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	A+
9	10884	นครราชสีมา	รพ.พิมาย	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	A+
9	10918	สุรินทร์	รพ.ปราสาท	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	A+
9	10922	สุรินทร์	รพ.ศีขรภูมิ	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	A
9	10881	นครราชสีมา	รพ.บัวใหญ่	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	A
9	10889	นครราชสีมา	รพ.สีคิ้ว	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	S+
9	10871	นครราชสีมา	รพ.ครบุรี	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	S+

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
9	10899	บุรีรัมย์	รพ.ละหานทราย	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
9	10904	บุรีรัมย์	รพ.ลำปลายมาศ	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
9	10916	สุรินทร์	รพ.ท่าตูม	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
9	10905	บุรีรัมย์	รพ.สตึก	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
9	10900	บุรีรัมย์	รพ.ประโคนชัย	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
9	10920	สุรินทร์	รพ.รัตนบุรี	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
9	10923	สุรินทร์	รพ.สังขะ	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
9	10974	ชัยภูมิ	รพ.จัตุรัส	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
9	10973	ชัยภูมิ	รพ.หนองบัวแดง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
9	10980	ชัยภูมิ	รพ.แก้งคร้อ	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
9	10883	นครราชสีมา	รพ.ปักธงชัย	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
9	10877	นครราชสีมา	รพ.ด่านขุนทด	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
9	10876	นครราชสีมา	รพ.โชคชัย	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
9	10879	นครราชสีมา	รพ.โนนสูง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
9	10887	นครราชสีมา	รพ.สูงเนิน	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
9	10878	นครราชสีมา	รพ.โนนไทย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
9	10902	บุรีรัมย์	รพ.พุทไธสง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
9	10901	บุรีรัมย์	รพ.บ้านกรวด	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
9	10895	บุรีรัมย์	รพ.คูเมือง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
9	10898	บุรีรัมย์	รพ.หนองกี่	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
9	10896	บุรีรัมย์	รพ.กระสัง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
9	10924	สุรินทร์	รพ.ลำดวน	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
9	10875	นครราชสีมา	รพ.จักราช	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
9	10886	นครราชสีมา	รพ.ชุมพวง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
9	10885	นครราชสีมา	รพ.ห้วยแถลง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
9	10891	นครราชสีมา	รพ.หนองบุญมาก	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
9	10882	นครราชสีมา	รพ.ประทาย	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
9	10872	นครราชสีมา	รพ.เสิงสาง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
9	10972	ชัยภูมิ	รพ.เกษตรสมบูรณ์	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
9	10975	ชัยภูมิ	รพ.บำเหน็จณรงค์	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
9	10981	ชัยภูมิ	รพ.คอนสาร	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
9	10919	สุรินทร์	รพ.กาบเชิง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
9	10915	สุรินทร์	รพ.ชุมพลบุรี	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
9	10894	นครราชสีมา	รพ.วังน้ำเขียว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
9	24692	นครราชสีมา	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
9	10880	นครราชสีมา	รพ.ขามสะแกแสง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
9	22456	นครราชสีมา	รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
9	11608	นครราชสีมา	รพ.ลำทะเมนชัย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
9	10892	นครราชสีมา	รพ.แก้งสนามนาง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
9	10873	นครราชสีมา	รพ.คง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
9	10893	นครราชสีมา	รพ.โนนแดง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
9	10888	นครราชสีมา	รพ.ขามทะเลสอ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
9	11602	นครราชสีมา	รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ๑๐๐ ปี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
9	10874	นครราชสีมา	รพ.บ้านเหลื่อม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
9	28020	บุรีรัมย์	รพ.บ้านด่าน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10912	บุรีรัมย์	รพ.ชำนิ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10911	บุรีรัมย์	รพ.โนนสุวรรณ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	23578	บุรีรัมย์	รพ.แคนดง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10910	บุรีรัมย์	รพ.ห้วยราช	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10913	บุรีรัมย์	รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10908	บุรีรัมย์	รพ.หนองหงส์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	11619	บุรีรัมย์	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10907	บุรีรัมย์	รพ.นาโพธิ์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10909	บุรีรัมย์	รพ.พลับพลาชัย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10914	บุรีรัมย์	รพ.โนนดินแดง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10906	บุรีรัมย์	รพ.ปะคำ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	27843	สุรินทร์	รพ.ศรีณรงค์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10925	สุรินทร์	รพ.ลำโรงทับ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	27844	สุรินทร์	รพ.โนนนารายณ์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	22302	สุรินทร์	รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10926	สุรินทร์	รพ.บัวเขต	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	27842	สุรินทร์	รพ.เขวาสินรินทร์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10921	สุรินทร์	รพ.สนม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10917	สุรินทร์	รพ.จอมพระ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10977	ชัยภูมิ	รพ.เทพสถิต	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10970	ชัยภูมิ	รพ.บ้านเขว้า	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
9	10983	ชัยภูมิ	รพ.เนินสง่า	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10982	ชัยภูมิ	รพ.ภักดีชุมพล	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10979	ชัยภูมิ	รพ.บ้านแท่น	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10976	ชัยภูมิ	รพ.หนองบัวระเหว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	10971	ชัยภูมิ	รพ.คอนสวรรค์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
9	4007	ชัยภูมิ	รพ.ชัยใหญ่	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
9	27841	นครราชสีมา	รพ.เทพารักษ์	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
9	27840	นครราชสีมา	รพ.สีดา	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
9	77498	นครราชสีมา	รพ.มกุฏศิริวัน	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
9	27839	นครราชสีมา	รพ.บัวลาย	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
10	10669	อุบลราชธานี	รพ.สรรพสิทธิประสงค์	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
10	10700	ศรีสะเกษ	รพ.ศรีสะเกษ	A - โรงพยาบาลศูนย์	P
10	10929	ศรีสะเกษ	รพ.กันทรลักษณ์	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	A+
10	10954	อุบลราชธานี	รพ.วารินชำราบ	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	A+
10	21984	อุบลราชธานี	รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
10	11443	อุบลราชธานี	รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
10	10703	อำนาจเจริญ	รพ.อำนาจเจริญ	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
10	10701	ยโสธร	รพ.ยโสธร	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
10	10712	มุกดาหาร	รพ.มุกดาหาร	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
10	10951	อุบลราชธานี	รพ.ตระการพิพิธ	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	A
10	10935	ศรีสะเกษ	รพ.อุทุมพรพิสัย	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	A
10	10933	ศรีสะเกษ	รพ.ขุนหาญ	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	S+

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
10	10934	ศรีสะเกษ	รพ.ราชโศภ	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
10	10928	ศรีสะเกษ	รพ.กันทรารมย์	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
10	10930	ศรีสะเกษ	รพ.ขุนันธ์	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
10	10956	อุบลราชธานี	รพ.พิบูลมังสาหาร	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
10	11444	ยโสธร	รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
10	10939	ศรีสะเกษ	รพ.ศรีรัตน	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
10	10949	อุบลราชธานี	รพ.น้ำยืน	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
10	10946	อุบลราชธานี	รพ.เขื่องใน	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
10	10950	อุบลราชธานี	รพ.บุณฑริก	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
10	10953	อุบลราชธานี	รพ.ม่วงสามสิบ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
10	10989	อำนาจเจริญ	รพ.หัวตะพาน	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
10	10932	ศรีสะเกษ	รพ.ปรางค์กู่	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S+
10	10947	อุบลราชธานี	รพ.เขมราฐ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
10	10944	อุบลราชธานี	รพ.ศรีเมืองใหม่	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
10	11115	มุกดาหาร	รพ.ดงหลวง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
10	11113	มุกดาหาร	รพ.นิคมคำสร้อย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
10	11116	มุกดาหาร	รพ.คำชะอี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
10	10965	ยโสธร	รพ.คำเขื่อนแก้ว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
10	10964	ยโสธร	รพ.กุดชุม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
10	28015	ศรีสะเกษ	รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
10	10961	อุบลราชธานี	รพ.สิรินธร	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
10	10942	ศรีสะเกษ	รพ.ภูสิงห์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
10	23125	ศรีสะเกษ	รพ.เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10943	ศรีสะเกษ	รพ.เมืองจันทร์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10938	ศรีสะเกษ	รพ.โนนคูณ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10936	ศรีสะเกษ	รพ.บึงบูรพ์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10927	ศรีสะเกษ	รพ.ยางชุมน้อย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	28014	ศรีสะเกษ	รพ.พยุห์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10937	ศรีสะเกษ	รพ.ห้วยทับทัน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10931	ศรีสะเกษ	รพ.ไพรบึง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10941	ศรีสะเกษ	รพ.น้ำเกลี้ยง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10940	ศรีสะเกษ	รพ.วังหิน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	24032	อุบลราชธานี	รพ.นาตาล	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	27976	อุบลราชธานี	รพ.เหล่าเสือโก้ก	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10962	อุบลราชธานี	รพ.ทุ่งศรีอุดม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10958	อุบลราชธานี	รพ.โพธิ์ไทร	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10957	อุบลราชธานี	รพ.ตาลชุม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10948	อุบลราชธานี	รพ.นาจะหลวย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	27967	อุบลราชธานี	รพ.สว่างวีระวงศ์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10952	อุบลราชธานี	รพ.กุดข้าวปุ้น	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10960	อุบลราชธานี	รพ.ดอนมดแดง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	27968	อุบลราชธานี	รพ.น้ำขุ่น	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10945	อุบลราชธานี	รพ.โขงเจียม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	24821	อุบลราชธานี	รพ.นาเยีย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
10	10959	อุบลราชธานี	รพ.สำโรง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10968	ยโสธร	รพ.ค้อวัง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10967	ยโสธร	รพ.มหาชนะชัย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10969	ยโสธร	รพ.ไทยเจริญ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10966	ยโสธร	รพ.ป่าดัว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10963	ยโสธร	รพ.ทรายมูล	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10987	อำนาจเจริญ	รพ.พนา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10986	อำนาจเจริญ	รพ.ปทุมราชวงศา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10985	อำนาจเจริญ	รพ.ขามullan	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10988	อำนาจเจริญ	รพ.เสนางคนิคม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	10990	อำนาจเจริญ	รพ.ลืออำนาจ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	11117	มุกดาหาร	รพ.หัวน้ำใหญ่	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	11118	มุกดาหาร	รพ.หนองสูง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	11114	มุกดาหาร	รพ.ดอนตาล	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
10	28016	ศรีสะเกษ	รพ.ศีลาลาด	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
10	53964	ศรีสะเกษ	รพ.โคกจาน	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
11	10680	นครศรีธรรมราช	รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
11	10681	สุราษฎร์ธานี	รพ.สุราษฎร์ธานี	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
11	10741	ภูเก็ต	รพ.วชิระภูเก็ต	A - โรงพยาบาลศูนย์	P
11	11335	นครศรีธรรมราช	รพ.ลิซล	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
11	11330	นครศรีธรรมราช	รพ.ทุ่งสง	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
11	10743	ระนอง	รพ.ระนอง	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
11	10738	กระบี่	รพ.กระบี่	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	A+
11	10744	ชุมพร	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	A+
11	11329	นครศรีธรรมราช	รพ.ท่าศาลา	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A+
11	10739	พังงา	รพ.พังงา	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	A
11	10740	พังงา	รพ.ตะกั่วป่า	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
11	10742	สุราษฎร์ธานี	รพ.เกาะสมุย	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	A
11	11357	สุราษฎร์ธานี	รพ.กาญจนาดิษฐ์	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
11	11360	สุราษฎร์ธานี	รพ.ไชยา	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
11	14138	สุราษฎร์ธานี	รพ.ท่าโรงช้าง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
11	11459	สุราษฎร์ธานี	รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
11	11379	ชุมพร	รพ.หลังสวน	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
11	11355	ภูเก็ต	รพ.ป่าตอง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
11	11334	นครศรีธรรมราช	รพ.ร่อนพิบูลย์	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
11	11343	กระบี่	รพ.อ่าวลึก	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
11	11356	ภูเก็ต	รพ.ถลาง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
11	11383	ชุมพร	รพ.สวี	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
11	11342	กระบี่	รพ.คลองท่อม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S+
11	11325	นครศรีธรรมราช	รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S
11	11333	นครศรีธรรมราช	รพ.ปากพอง	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S
11	11366	สุราษฎร์ธานี	รพ.บ้านนาสาร	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S
11	11359	สุราษฎร์ธานี	รพ.เกาะพะงัน	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
11	11364	สุราษฎร์ธานี	รพ.พนม	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
11	11370	สุราษฎร์ธานี	รพ.พนพิณ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
11	11369	สุราษฎร์ธานี	รพ.พระแสง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
11	11376	ชุมพร	รพ.ท่าแซะ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
11	11332	นครศรีธรรมราช	รพ.ทุ่งใหญ่	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
11	11328	นครศรีธรรมราช	รพ.ชะอวด	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
11	11327	นครศรีธรรมราช	รพ.เชียรใหญ่	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
11	11344	กระบี่	รพ.ปลายพระยา	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
11	11340	กระบี่	รพ.เขาพนม	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
11	11346	กระบี่	รพ.เหนือคลอง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
11	41436	ภูเก็ต	รพ.ฉลอง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
11	11373	ระนอง	รพ.กระบุรี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
11	11349	พังงา	รพ.ตะกั่วทุ่ง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
11	11354	พังงา	รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
11	40492	นครศรีธรรมราช	รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
11	11331	นครศรีธรรมราช	รพ.นาบอน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
11	40743	นครศรีธรรมราช	รพ.พระพรหม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
11	11660	นครศรีธรรมราช	รพ.จุฬาภรณ์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
11	11336	นครศรีธรรมราช	รพ.ขนอม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
11	11326	นครศรีธรรมราช	รพ.พิปูน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
11	11338	นครศรีธรรมราช	รพ.บางขัน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
11	11322	นครศรีธรรมราช	รพ.พรหมคีรี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S
11	11337	นครศรีธรรมราช	รพ.หัวไทร	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
11	40491	นครศรีธรรมราช	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11324	นครศรีธรรมราช	รพ.ลานสกา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11341	กระบี่	รพ.เกาะลันตา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11345	กระบี่	รพ.ลำทับ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11348	พังงา	รพ.กะปงชัยพัฒน์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11352	พังงา	รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11353	พังงา	รพ.ทับปุด	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11367	สุราษฎร์ธานี	รพ.บ้านนาเดิม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11363	สุราษฎร์ธานี	รพ.บ้านตาขุน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11358	สุราษฎร์ธานี	รพ.ดอนสัก	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11371	สุราษฎร์ธานี	รพ.ชัยบุรี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11654	สุราษฎร์ธานี	รพ.วิภาวดี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11361	สุราษฎร์ธานี	รพ.ท่าชนะ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11362	สุราษฎร์ธานี	รพ.คีรีรัฐนิคม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11365	สุราษฎร์ธานี	รพ.ท่าฉาง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11368	สุราษฎร์ธานี	รพ.เคียนซา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11372	ระนอง	รพ.กะเปอร์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11385	ชุมพร	รพ.ทุ่งตะโก	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11378	ชุมพร	รพ.มาบอำมฤต	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11377	ชุมพร	รพ.ปะทิว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11382	ชุมพร	รพ.พะโต๊ะ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11380	ชุมพร	รพ.ปากน้ำหลังสวน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
11	11381	ชุมพร	รพ.ละแม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
11	11375	ชุมพร	รพ.ปากน้ำชุมพร	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
11	11374	ระนอง	รพ.สุขสำราญ	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
11	11339	นครศรีธรรมราช	รพ.ถ้ำพรรณรา	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
11	11347	พังงา	รพ.เกาะยาวชัยวัฒน์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S เจื่อนไข
11	40742	นครศรีธรรมราช	รพ.นบพิตำ	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
11	77753	กระบี่	รพ.เกาะพีพี	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
11	11350	พังงา	รพ.บางไทร	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
11	9192	สุราษฎร์ธานี	รพ.เกาะเต่า	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
11	11323	ระนอง	รพ.ละอุ่น	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S เจื่อนไข
12	10682	สงขลา	รพ.หาดใหญ่	A - โรงพยาบาลศูนย์	P+
12	10684	ยะลา	รพ.ยะลา	A - โรงพยาบาลศูนย์	P
12	10683	ตรัง	รพ.ตรัง	A - โรงพยาบาลศูนย์	P
12	10745	สงขลา	รพ.สงขลา	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	P
12	10750	นราธิวาส	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
12	10746	สตูล	รพ.สตูล	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
12	10747	พัทลุง	รพ.พัทลุง	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
12	10748	ปัตตานี	รพ.ปัตตานี	S - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่	A+
12	10751	นราธิวาส	รพ.สุโงโก-ลก	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	A+
12	10749	ยะลา	รพ.เบตง	M1 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	A
12	11405	สตูล	รพ.ละงู	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	S+
12	11417	พัทลุง	รพ.ควนขนุน	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาด เล็ก	S+

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
12	11388	สงขลา	รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอ นาทวี	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
12	11411	ตรัง	รพ.ห้วยยอด	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S+
12	11387	สงขลา	รพ.จะนะ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
12	11390	สงขลา	รพ.เทพา	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
12	11392	สงขลา	รพ.ระโนด	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
12	11395	สงขลา	รพ.สะเดา	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
12	11408	ตรัง	รพ.ย่านดาขาว	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
12	11461	ยะลา	รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
12	11434	ยะลา	รพ.รามัน	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
12	11437	นราธิวาส	รพ.ระแงะ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
12	11435	นราธิวาส	รพ.ตากใบ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S+
12	11460	ปัตตานี	รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี	M2 - โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	S
12	11423	ปัตตานี	รพ.โคกโพธิ์	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
12	11407	ตรัง	รพ.กันตัง	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
12	11438	นราธิวาส	รพ.รือเสาะ	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
12	11416	พัทลุง	รพ.ตะโหมด	F1 - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	S
12	11400	สงขลา	รพ.สิงหนคร	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11396	สงขลา	รพ.นาหม่อม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11398	สงขลา	รพ.ปาดังเบซาร์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11401	สงขลา	รพ.คลองหอยโข่ง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11399	สงขลา	รพ.บางกล่ำ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11391	สงขลา	รพ.สะบ้าย้อย	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
12	11397	สงขลา	รพ.ควนเนียง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11386	สงขลา	รพ.สทิงพระ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11404	สตูล	รพ.ท่าแพ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11406	สตูล	รพ.ทุ่งหว้า	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	28786	สตูล	รพ.มะนัง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11403	สตูล	รพ.ควนกาหลง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11402	สตูล	รพ.ควนโดน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11409	ตรัง	รพ.ปะเหลียน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	28817	ตรัง	รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	14139	ตรัง	รพ.รัชฎา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11412	ตรัง	รพ.วังวิเศษ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11413	ตรัง	รพ.นาโยง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11410	ตรัง	รพ.สิเกา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11418	พัทลุง	รพ.ปากพะยูน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11414	พัทลุง	รพ.งหรา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11415	พัทลุง	รพ.เขาชัยสน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11422	พัทลุง	รพ.ป่าพะยอม	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11420	พัทลุง	รพ.ป่าบอน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11419	พัทลุง	รพ.ศรีบรรพต	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11421	พัทลุง	รพ.บางแก้ว	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11428	ปัตตานี	รพ.ไม้แก่น	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11424	ปัตตานี	รพ.หนองจิก	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S

BSH CHECKLIST:: 2569


ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เขต	รหัสหน่วยบริการ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สร.)	ประเภทระดับ ใหม่ (S A P)
12	11425	ปัตตานี	รพ.ปะนาเระ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11433	ยะลา	รพ.ธารโต	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	13806	ยะลา	รพ.กาบัง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11432	ยะลา	รพ.บันนังสตา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	24689	ยะลา	รพ.กรงปินัง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	15010	นราธิวาส	รพ.เจาะไอร้อง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	23771	นราธิวาส	รพ.ยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11439	นราธิวาส	รพ.ศรีสาคร	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11441	นราธิวาส	รพ.สุคีริน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	13818	นราธิวาส	รพ.จะแนะ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11442	นราธิวาส	รพ.สุไหงปาดี	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11440	นราธิวาส	รพ.แว้ง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11436	นราธิวาส	รพ.บาเจาะ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11464	ปัตตานี	รพ.กะพ้อ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11427	ปัตตานี	รพ.ทุ่งยางแดง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11426	ปัตตานี	รพ.มายอ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11431	ปัตตานี	รพ.แม่ลาน	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11430	ปัตตานี	รพ.ยะรัง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11429	ปัตตานี	รพ.ยะหริ่ง	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	11394	สงขลา	รพ.รัตภูมิ	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S
12	24673	พัทลุง	รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)	F3 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด เล็ก	S
12	11393	สงขลา	รพ.กระเส็นสุ์	F2 - โรงพยาบาลชุมชนขนาด กลาง	S เจื่อนไข



BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ร่างแบบสถาปัตยกรรมอาคารผู้ป่วยใน สูงอายุ





ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ





BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ





ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



BSH CHECKLIST:: 2569

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



คำสั่งกองแบบแผน
ที่ ๒๖/ ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่
และสิ่งอำนวยความสะดวก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่กองแบบแผน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
จึงเสนอขอดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และ
สิ่งอำนวยความสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนั้นเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินงาน และสามารถบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองแบบแผน จึงแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนา
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรายนาม ดังต่อไปนี้

๑.	นายอัศลุกลองเคส	อมริก	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	ประธานที่ปรึกษา
๒.	นายสรพงษ์	ทัฬหวิมล	สถาปนิกเชี่ยวชาญ (ด้านสถาปัตยกรรม)	ที่ปรึกษา
๓.	นายพรกฤษณ์	แท่นแก้ว	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ด้านออกแบบและคำนวณ)	ที่ปรึกษา
๔.	นายสรรค์	หอมลันสันท์	วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ (ด้านออกแบบและคำนวณ)	ที่ปรึกษา
๕.	นางสาวสุวรรณี	รุ่งเรืองศรี	มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ (ด้านออกแบบและตกแต่ง)	ที่ปรึกษา
๖.	นายไพรัช	พงศกรกุล	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ)	ที่ปรึกษา
๗.	นายสุเทพ	เข้มขัน	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ)	ที่ปรึกษา
๘.	นางสาวกมลรัตน์	สุวรรณวัฒน์	วิศวกรชำนาญการ	ที่ปรึกษา
๙.	นายณัฐสิทธิ์	สมบุญวิทย์	สถาปนิกปฏิบัติการ	ที่ปรึกษา
๑๐.	นางสาวกุลทิรา	เทพสุรณ์กุล	สถาปนิกชำนาญการ (ด้านวางผังและออกแบบ)	ประธาน
๑๑.	นางสาวทัศนีย์	ศรีอภิวัฒน์	สถาปนิกชำนาญการ (ด้านวางผังและออกแบบ)	คณะทำงาน
๑๒.	นางสาวสุภาพร	กัมมะหทัย	สถาปนิกชำนาญการ (ด้านวางผังและออกแบบ)	คณะทำงาน

/๑๓. นางสาว...

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ

๒

๑๓.	นางสาวปณิดา	ปิ่นทะจักร์	สถาปนิกชำนาญการ (ด้านวางผังและออกแบบ)	คณะทำงาน
๑๔.	นางสาวนัชชา	นพคุณ	วิศวกรโยธาชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ)	คณะทำงาน
๑๕.	นายชัยพนธ์	จันทร์ทวีวัฒนา	วิศวกรโยธาชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ)	คณะทำงาน
๑๖.	นางสาวสริตา	สายสุข	วิศวกรชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๗.	นายประภาศิต	สมณะช้างเผือก	สถาปนิกปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๘.	ว่าที่ร้อยตรี นพพล	บุญย้อย	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๙.	นายรัชชานนท์	บุญหล้า	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๒๐.	นายปรมินทร์	จันทร์ชู	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๒๑.	ว่าที่ร.ต.ณัฐกรวิช	โคศิลา	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๒๒.	นายภูติศ	พัฒนสัตยวงศ์	วิศวกรปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๒๓.	นายตะวัน	สันกองพล	วิศวกรปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๒๔.	นายณัฐสิทธิ์	ศรีพล	นายช่างศิลป์ชำนาญงาน	คณะทำงาน
๒๕.	นายจักรกฤษณ์	พลายโก	นายช่างเครื่องกล	คณะทำงาน
๒๖.	นายวิระพงศ์	เมณซ์	ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะทำงาน
๒๗.	นางสาวอภิญา	บุญวาศ	สถาปนิกปฏิบัติการ	คณะทำงานและ เลขานุการ
๒๘.	นางสาวดาววัลย์	จันทร์ชาติ	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการออกแบบโรงพยาบาลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดทำระบบจำลองสถานการณ์อาคาร สำหรับแบบร่างและรายละเอียดตามเกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ
๓. จัดทำเอกสารเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอัครกฤต อมรวิทย์)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ข้อกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ



คำสั่งกองแบบแผน

ที่ ๓๖/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่
และสิ่งอำนวยความสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (เพิ่ม)

ตามที่กองแบบแผน ได้มีคำสั่งกองแบบแผนที่ ๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้วนั้น ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ สามารถบริหารจัดการดำเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองแบบแผน จึงแต่งตั้ง นางสาวราภรณ์ โอมประพันธ์ นายช่างศิลปชำนาญ
งาน เป็นคณะทำงานโครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (เพิ่ม) นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวุฒิศักดิ์ ชูตน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ด้านออกแบบและคำนวณ)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแบบแผน

